

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "219 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 4		12999.604	764.699	113797.21	396.2665	38936.67	152733.88
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		422.791	69.995	10525.77			10525.77
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.163	4.326	686.19			686.19
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.842	15.189	2409.31			2409.31
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.348	2.630	417.14			417.14
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	360.000	15.840	2512.54			2512.54
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.922	15.429	2169.27			2169.27
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	42.516	16.581	2331.32			2331.32
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		4.000	4.840	645.51		1523.64	2169.15
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	4.000	4.840	645.51		1523.64	2169.15
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0216	1.09	
	Стекло 4мм	м2				4.16	1424.63	
	Штапик оконный	м				16.32	97.92	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3620.000	39.800	5119.60			5119.60
	Очистка подвалов от мусора	м2	1800.000	21.600	2560.68			2560.68
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1820.000	18.200	2558.92			2558.92
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		129.000	102.441	15897.61		490.61	16388.22
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	108.000	27.000	4282.74			4282.74
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз	м2	9.000	6.480	864.24		171.00	1035.24
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1.8	171.00	
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	3.000	1.500	237.93			237.93
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		319.61	8889.85
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые д-50	шт						
	Резина листовая	кг				3	65.61	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	3.000	10.431	1466.60	0.15	10.28	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	3.000	3.000	475.86			1466.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.447	3.039	427.24			475.86
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1 раз в год)	1000 м	1.447	3.039	427.24			427.24
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		72.000	20.736	2915.48			2915.48
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72.000	20.736	2915.48			2915.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		6024.800	75.765	9838.10		922.54	10760.64
	Выкашивание газонов	м2	6000.000	60.000	7788.60			7788.60
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	10.000	6.200	797.51		518.16	1315.67
	Олифа	кг				0.51	28.56	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				5.1	489.60	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		43.44	229.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	38.40	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		86.88	459.91
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	76.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.200	0.575	82.95		75.56	158.51
	Уайт-спирит	л				0.189	12.66	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6552	62.90	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		49.68	134.58
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5	48.00	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.600	0.920	130.99		69.62	200.61
	Олифа	кг				0.092	5.15	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6716	64.47	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	393.61		79.20	472.81
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.72	69.12	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2459.900	60.668	7919.36			7919.36
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	52.200	4.176	587.15			587.15
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	100.000	28.800	4049.28			4049.28
	Очистка чердаков от мусора	м2	2307.700	27.692	3282.93			3282.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.300	1.503	238.41			238.41
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.300	1.503	238.41			238.41
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		265.366	385.912	60270.13		35999.88	96270.01
	Запуск системы отопления	1000 м	31.764	46.375	7356.07			7356.07
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66			732.66
	Скотч 50мм/66 м	шт					1850.39	2583.05
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				6.68	327.32	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	976.89	0.372	1523.07	
	Скотч 50мм/66 м	шт					2276.25	3253.14
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				5.01	245.49	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	32.902	131.608	20875.66	0.496	2030.76	
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей:патрубка	шт	12.000	43.440	5953.02			5953.02
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1770.20		1571.83	3342.03
	Лен сантехнический	кг				0.203	158.95	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1412.88	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	8.000	7.440	1180.13		2851.85	4031.98
	Лен сантехнический	кг				0.056	43.85	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	2808.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	16.000	14.880	2360.27		2749.62	5109.89
	Лен сантехнический	кг				0.14	109.62	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				16	2640.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	15.000	13.950	2212.75		5358.18	7570.93
	Лен сантехнический	кг				0.119	93.18	
	Шаровый кран ду 20	шт				15	5265.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	17.000	15.810	2507.78		2947.51	5455.29
	Лен сантехнический	кг				0.182	142.51	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				17	2805.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	12.000	11.160	1770.20		4261.33	6031.53

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг						
	Шаровый кран ду 20	шт				0.063	49.33	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	518.69	12	4212.00	
	Лен сантехнический	кг					367.50	886.19
	Резьба ду25	шт				0.0015	0.24	
	Труба 25	т				2	34.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	423.51	0.0072	333.26	
	Лен сантехнический	кг					210.48	633.99
	Резьба Д15	шт				0.002	0.32	
	Труба ду 15	т				3	24.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	шт	35.000	11.550	1811.50	0.0038	186.16	
	Контрогайка ф15	шт					1207.61	3019.11
	Лен сантехнический	кг				35	246.00	
	Муфта ду 15	шт				0.064	11.61	
	Сгон д-15	шт				35	526.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	12.000	3.960	621.09	35	424.00	
	Контрогайка Ду 20	шт					712.77	1333.86
	Лен сантехнический	кг				12	96.00	
	Муфта Ду20	шт				0.022	4.77	
	Сгон д 20	шт				12	264.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :25 мм	шт	4.000	1.920	301.13	12	348.00	
	Контрогайка Ду 25	шт					272.02	573.15
	Лен сантехнический	кг				4	34.80	
	Муфта ду 25	шт				0.0576	9.22	
	Сгон 25	шт				4	92.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	20.000	22.000	3489.64	4	136.00	
	Сгон д-15	шт					3620.00	7109.64
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				20	320.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	31.000	34.100	5408.94	20	3300.00	
	Лен сантехнический	кг					5742.54	11151.48
	Сгон д-15	шт				0.168	131.54	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				31	496.00	
		шт				31	5115.00	
	Итого:		12999.60	764.699	113797.21	396.27	38936.67	152733.88

Утверждаю: *Стороженко А.А.*
219-4-130 *Стороженко С.В.*

Ум. мастер МЭО-3
Верянова И.В.
Мен