

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "219 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору
"Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 13		15760.654	1451.411	211431.79	832.1912	57841.13	269272.92
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		475.819	103.127	15582.80			15582.80
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	10.560	21.120	3350.05			3350.05
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.172	13.447	2132.99			2132.99
	Осмотр покрытий полов	1000 м	7.083	7.933	1258.33			1258.33
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	400.000	17.600	2791.71			2791.71
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	19.190	29.840	4195.56			4195.56
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	33.814	13.187	1854.16			1854.16
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		8.000	9.680	1291.02		3050.41	4341.43
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	8.000	9.680	1291.02		3050.41	4341.43
	Гвозди 1,6*25	кг				0.027	1.36	
	Стекло 4мм	м2				8.32	2918.49	
	Штапик оконный	м				32.64	130.56	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2700.000	32.400	3841.02			3841.02
	Очистка подвалов от мусора	м2	2700.000	32.400	3841.02			3841.02
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		380.000	53.580	8759.26		1185.60	9944.86
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	380.000	53.580	8759.26		1185.60	9944.86
	Цемент	кг				197.6	1185.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		200.000	159.935	25055.61		476.79	25532.40
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	180.000	45.000	7137.90			7137.90
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	5.000	2.500	396.55			396.55
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	5.000	90.050	14283.73		476.79	14760.52
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				10	283.60	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				5	109.35	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	5.000	17.385	2444.33			2444.33
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	5.000	5.000	793.10			793.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		168.000	39.024	5337.33		144.00	5481.33
	Окраска цементным молочком ранее окр цоколей простых :по штукатурке с земли и лесов	м2	120.000	25.200	3393.68		144.00	3537.68
	Цемент	кг				24	144.00	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	48.000	13.824	1943.65			1943.65
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		8465.120	117.094	15208.79		1543.28	16752.07
	Выкашивание газонов	м2	8400.000	84.000	10904.04			10904.04
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	11.000	6.820	877.26		340.76	1218.02
	Олифа	кг				0.33	17.36	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3.3	323.40	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		41.93	228.44
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.4	37.20	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		87.87	460.90
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.8	78.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	16.500	2.260	325.87		303.53	629.40
	Уайт-спирит	л				0.7425	56.43	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				2.574	247.10	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.000	1.320	169.79		123.95	293.74
	Олифа	кг				0.075	3.95	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.25	120.00	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.620	0.924	131.56		46.08	177.64
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.438	42.92	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	18.000	3.960	509.37		313.03	822.40
	Олифа	кг				0.25	13.15	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3.06	299.88	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	8.000	10.400	1337.75		206.10	1543.85
	Олифа	кг				0.56	29.46	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.92	176.64	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	393.61		80.03	473.64
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.72	70.56	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		3008.000	362.096	45438.15		28201.67	73639.82
	Очистка рулонной кровли от снега толщ. 30 см.	м2	2856.000	274.176	32503.56			32503.56
	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в теплый период	шт	16.000	11.040	1552.22			1552.22
	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в холодный период	шт	16.000	13.280	1867.17			1867.17
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых метериалов: в один слой	м2	120.000	63.600	9515.20		28201.67	37716.87
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2.52	221.91	
	Пропан	кг				4.14	177.44	
	Унифлекс	м2				160.8	27802.32	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.500	2.505	397.34			397.34
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.500	2.505	397.34			397.34
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		355.215	571.970	90520.47		23239.38	113759.85
	Запуск системы отопления	1000 м	66.475	97.053	15394.63			15394.63
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	976.89		2107.76	3084.65
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	976.89		2107.76	3084.65
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.300	4.551	732.66		2107.76	2840.42
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз	м2	15.000	10.800	1556.93		137.74	1694.67
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				2.325	120.90	
	Олифа	кг				0.32	16.84	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	71.640	286.560	45454.15			45454.15

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		995.95	1370.29
	Лен сантехнический	кг					7.81	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				0.036	988.14	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	15.000	13.950	2212.75	2	1800.00	4032.50
	Лен сантехнический	кг				0.091	19.75	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				15	1440.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	12.000	11.160	1770.20		1485.57	3255.77
	Лен сантехнический	кг				0.21	45.57	
	Шаровый кран ду 20	шт				12	1440.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	10.000	9.300	1475.17		1216.71	2691.88
	Лен сантехнический	кг				0.077	16.71	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				10	1200.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	15.000	13.950	2212.75		1837.97	4050.72
	Лен сантехнический	кг				0.175	37.97	
	Шаровый кран ду 20	шт				15	1800.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	22.000	20.460	3245.36		1870.78	5116.14
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				22	1848.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.000	3.960	628.13		212.54	840.67
	Лен сантехнический	кг				0.002	0.43	
	Труба 20	т				0.0066	212.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		159.41	630.51
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Труба 20	т				0.005	159.08	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		125.45	500.85
	Лен сантехнический	кг				0.002	0.43	
	Труба ду 15	т				0.0038	125.02	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	22.000	7.260	1138.66		622.51	1761.17
	Контрогайка ф15	шт				22	132.00	
	Лен сантехнический	кг				0.03	6.51	
	Муфта ду 15	шт				22	308.00	
	Сгон д-15	шт				22	176.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	27.000	8.910	1397.44		1599.94	2997.38
	Контрогайка Ду 20	шт				27	216.00	
	Лен сантехнический	кг				0.032	6.94	
	Муфта Ду20	шт				27	594.00	
	Сгон д 20	шт				27	783.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :25 мм	шт	14.000	6.720	1053.96		1007.78	2061.74
	Контрогайка Ду 25	шт						
	Лен сантехнический	кг				14	121.80	
	Муфта ду 25	шт				0.0648	14.06	
	Сгон 25	шт				14	199.92	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	27.000	29.700	4711.01	14	672.00	
	Сгон д-15	шт					2364.00	7075.01
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	96.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	25.000	27.500	4362.05	27	2268.00	
	Сгон д-15	шт					1460.00	5822.05
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				25	200.00	
		шт				15	1260.00	
	Итого:		15760.65	1451.411	211431.79	832.19	57841.13	269272.92

Сдал:

Александр Юрьевич А. А.
подпись МП

*Инженер ИЗО Э
Веретнова А. В.*

Принял:

219-13-240 Рубценов В. А.
подпись МП

В. А.