

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "221 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы   | Ед.    | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего   |
|-----------------|---|--------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|
|                 | 221 квартал - 9   |        | 151.859     | 44.643                 | 6756.00         | 7.1922                | 300.23               | 7056.23 |
|                 | <b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>   |        | 12.218      | 7.536                  | 1059.48         |                       |                      | 1059.48 |
|                 | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)   | 1000 м | 2.378       | 3.698                  | 519.91          |                       |                      | 519.91  |
|                 | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)   | 1000 м | 9.840       | 3.838                  | 539.57          |                       |                      | 539.57  |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>   |        | 11.000      | 23.987                 | 3742.17         |                       | 206.17               | 3948.34 |
|                 | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона                                  | шт     | 8.000       | 2.000                  | 317.24          |                       |                      | 317.24  |
|                 | Перевод ГВС по телефонограмме   | шт     | 1.000       | 0.500                  | 79.31           |                       |                      | 79.31   |
|                 | Подготовка ИТП к отопительному сезону   | шт     | 1.000       | 18.010                 | 2856.75         |                       | 206.17               | 3062.92 |
|                 | Болт 16*70  | кг     |             |                        |                 | 0.9                   | 58.17                |         |
|                 | Гайка М 16  | кг     |             |                        |                 | 0.15                  | 15.39                |         |
|                 | Прокладки паранитовые 80  | шт     |             |                        |                 | 2                     | 56.72                |         |
|                 | Прокладки паранитовые д-50  | шт     |             |                        |                 | 3                     | 65.61                |         |
|                 | Резина листовая   | кг     |             |                        |                 | 0.15                  | 10.28                |         |
|                 | Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП   | шт     | 1.000       | 3.477                  | 488.87          |                       |                      | 488.87  |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>  |        | 124.500     | 4.433                  | 576.44          |                       | 94.06                | 670.50  |
|                 | Выкашивание газонов   | м2     | 120.000     | 1.200                  | 155.77          |                       |                      | 155.77  |
|                 | Окраска металлических ограждений мусорных стоянок   | 1 п.м. | 2.250       | 2.925                  | 376.24          |                       | 50.22                | 426.46  |
|                 | Эмаль ПФ-115 серая  | кг     |             |                        |                 | 0.54                  | 50.22                |         |
|                 | Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров   | м2     | 2.250       | 0.308                  | 44.43           |                       | 43.84                | 88.27   |
|                 | Уайт-спирит   | л      |             |                        |                 | 0.1012                | 7.69                 |         |
|                 | Эмаль ПФ-115 белая  | кг     |             |                        |                 | 0.351                 | 36.15                |         |
|                 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b> |        | 0.100       | 0.501                  | 79.47           |                       |                      | 79.47   |
|                 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения                             | 100 м  | 0.100       | 0.501                  | 79.47           |                       |                      | 79.47   |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы  | Ед.    | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего   |
|-----------------|--|--------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|
|                 | <b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b> |        | 4.041       | 8.186                  | 1298.44         |                       |                      | 1298.44 |
|                 | Запуск системы отопления   | 1000 м | 3.141       | 4.586                  | 727.41          |                       |                      | 727.41  |
|                 | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках      | 1000 м | 0.900       | 3.600                  | 571.03          |                       |                      | 571.03  |
| Итого:          |  |        | 151.86      | 44.643                 | 6756.00         | 7.19                  | 300.23               | 7056.23 |

Сдал: Александр Корнев А.А.  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

*И.И. Шевцов ИЗО-3*  
*Веретнова И.И.*  
*И.И.И.*