

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "225а квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору

"Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>225а квартал - 1</b>		<b>19233.241</b>	<b>1271.466</b>	<b>186649.55</b>	<b>1038.6958</b>	<b>99785.17</b>	<b>286434.72</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>472.341</b>	<b>81.460</b>	<b>12352.88</b>			<b>12352.88</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.942	9.884	1567.80			1567.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	7.060	18.356	2911.63			2911.63
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.858	3.201	507.74			507.74
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	420.000	18.480	2931.30			2931.30
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	14.525	22.586	3175.65			3175.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	22.956	8.953	1258.76			1258.76
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>185.480</b>	<b>204.932</b>	<b>29331.11</b>		<b>43021.82</b>	<b>72352.93</b>
	Смена оконных приборов: петли	шт	44.000	49.720	6990.63		815.39	7806.02
	Петля навесн. 60мм	шт				44	530.20	
	Шуруп 30*3	кг				7.04	285.19	
	Смена оконных приборов: ручки	шт	22.000	6.160	866.10		387.42	1253.52
	Ручка-скоба (цинк)	шт				22	369.60	
	Шуруп 30*3	кг				0.44	17.82	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	44.000	74.668	10498.32		1909.60	12407.92
	Саморез 3,5*25	шт				176	44.00	
	Шпингалет	шт				44	1865.60	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	24.000	37.200	5230.32		10800.77	16031.09
	Гвозди 1,8*32	кг				0.12	5.40	
	Стекло 4мм	м2				24.72	9473.45	
	Штапик оконный	м				146.88	1321.92	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	29.480	15.624	2065.23			2065.23
	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	створ	22.000	21.560	3680.51		29108.64	32789.15
	Рама окон.0,995*0,775	м2				22	29108.64	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>5174.000</b>	<b>56.688</b>	<b>7315.71</b>			<b>7315.71</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	2474.000	29.688	3519.51			3519.51
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2700.000	27.000	3796.20			3796.20