

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "ЗЗМК-н - 2". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 142.826 | 32.251 | 4789.72 | | | 4789.72 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 1.200 | 4.800 | 761.38 | | | 761.38 |
| | ЗЗМК-н - 2 | | 1.200 | 4.800 | 761.38 | 0 | | 761.38 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 1.172 | 3.047 | 483.35 | | | 483.35 |
| | ЗЗМК-н - 2 | | 1.172 | 3.047 | 483.35 | 0 | | 483.35 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.450 | 0.504 | 79.94 | | | 79.94 |
| | ЗЗМК-н - 2 | | 0.450 | 0.504 | 79.94 | 0 | | 79.94 |
| | Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) | м | 132.000 | 5.808 | 921.26 | | | 921.26 |
| | ЗЗМК-н - 2 | | 132.000 | 5.808 | 921.26 | 0 | | 921.26 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 5.504 | 17.117 | 2406.71 | | | 2406.71 |
| | ЗЗМК-н - 2 | | 5.504 | 17.117 | 2406.71 | 0 | | 2406.71 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 2.500 | 0.975 | 137.08 | | | 137.08 |
| | ЗЗМК-н - 2 | | 2.500 | 0.975 | 137.08 | 0 | | 137.08 |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 857.500 | 8.575 | 1360.17 | | | 1360.17 |
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон) | м2 | 857.500 | 8.575 | 1360.17 | | | 1360.17 |
| | ЗЗМК-н - 2 | | 857.500 | 8.575 | 1360.17 | 0 | | 1360.17 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов | | 78.000 | 68.680 | 10894.02 | | 301.32 | 11195.34 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 64.000 | 16.000 | 2537.92 | | | 2537.92 |
| | ЗЗМК-н - 2 | | 64.000 | 16.000 | 2537.92 | 0 | | 2537.92 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 2.000 | 40.680 | 6452.66 | | 301.32 | 6753.98 |
| | ЗЗМК-н - 2 | | 2.000 | 40.680 | 6452.66 | 10.34 | 301.32 | 6753.98 |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 4 | 113.44 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 6 | 131.22 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.2 | 13.71 | |
| | Сальниковая набивка 8*8 мм | кг | | | | 0.14 | 42.95 | |
| | Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период | шт | 12.000 | 12.000 | 1903.44 | | | 1903.44 |
| | ЗЗМК-н - 2 | | 12.000 | 12.000 | 1903.44 | 0 | | 1903.44 |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i> | | 5000.000 | 50.000 | 6490.50 | | | 6490.50 |
| | Выкашивание газонов | м2 | 5000.000 | 50.000 | 6490.50 | | | 6490.50 |
| | 33мк-н - 2 | | 5000.000 | 50.000 | 6490.50 | 0 | | 6490.50 |
| | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i> | | 0.200 | 1.002 | 192.31 | | | 192.31 |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения | 100 м | 0.200 | 1.002 | 192.31 | | | 192.31 |
| | 33мк-н - 2 | | 0.200 | 1.002 | 192.31 | 0 | | 192.31 |
| | <i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i> | | 95.962 | 98.209 | 14330.17 | | | 14330.17 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 13.669 | 19.957 | 2805.91 | | | 2805.91 |
| | 33мк-н - 2 | | 13.669 | 19.957 | 2805.91 | 0 | | 2805.91 |
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 10.293 | 41.172 | 6530.70 | | | 6530.70 |
| | 33мк-н - 2 | | 10.293 | 41.172 | 6530.70 | 0 | | 6530.70 |
| | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 60.000 | 22.200 | 2989.67 | | | 2989.67 |
| | 33мк-н - 2 | | 60.000 | 22.200 | 2989.67 | 0 | | 2989.67 |
| | Очистка канализационной сети: дворовой | м | 12.000 | 14.880 | 2003.89 | | | 2003.89 |
| | 33мк-н - 2 | | 12.000 | 14.880 | 2003.89 | 0 | | 2003.89 |
| | <i>Текущий ремонт подъезда</i> | | 1.000 | 1.000 | 70000.00 | | | 70000.00 |
| | Текущий ремонт подъезда | подъе | 1.000 | 1.000 | 70000.00 | | | 70000.00 |
| | 33мк-н - 2 | | 1.000 | 1.000 | 70000.00 | 0 | | 70000.00 |
| | Итого: | | 6175.49 | 259.717 | 108056.89 | 10.34 | 301.32 | 108358.21 |

Сдал: Мамонтов В.А. 
подпись МП

Принял: Исмаилова Е.А. Исаев - кв №26
подпись МП