

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "А квартал - 2". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	А квартал - 2		3472.507	409.989	270879.21	95.3649	3252.71	274131.92
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3321.690	183.504	235939.11		2932.56	238871.67
	Весенний и осенний осмстр МКД с составлением актов		21.230	46.070	6907.16			6907.16
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.530	14.120	2239.71			2239.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.364	8.746	1387.35			1387.35
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.870	0.974	154.56			154.56
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.242	19.413	2729.41			2729.41
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.224	2.817	396.13			396.13
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		17.600	12.064	1696.21		509.57	2205.78
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	6.600	2.244	315.51		16.20	331.71
	Гвозди 3*70	кг				0.396	16.20	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	556.78		353.78	910.56
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	335.52	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	2.000	0.760	106.86		54.84	161.70
	Ручка-скоба	шт				2	51.80	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.08	3.04	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	3.000	5.100	717.06		84.75	801.81
	Шпингалет	шт				3	72.60	
	Шуруп 30*3	кг				0.3	12.15	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1572.000	15.720	2493.51			2493.51
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	1572.000	15.720	2493.51			2493.51
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		135.260	35.467	5067.93		1448.31	6516.24
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	82.500	13.200	1793.35		293.49	2086.84
	Шпаклевка	кг				19.0575	293.49	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	12.760	2.807	404.69		260.46	665.15
	Олифа	кг				1.276	71.46	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.0544	189.00	
	Окраска масляным составом: плинтусов	м2	6.000	2.640	375.88		100.30	476.18
	Олифа	кг				0.192	10.75	
	Шпаклевка	кг				0.744	11.46	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.822	78.09	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	30.000	6.300	920.11		436.56	1356.67
	Олифа	кг				0.6	33.60	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.38	402.96	
	Ремонт штукатурки стен по камню и бетону цем.-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	4.000	10.520	1573.90		357.50	1931.40
	Известь	кг				12.32	230.63	
	Цемент	кг				17.92	126.87	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		1393.000	21.795	2830.41		312.00	3142.41
	Выкашивание газонов	м2	1380.000	13.800	1791.38			1791.38
	Окраска бельевой стойки	стоек	2.000	1.400	180.08		37.12	217.20
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	32.64	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		91.44	330.69
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	86.40	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		43.44	229.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	38.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.000	0.685	98.75		86.08	184.83
	Олифа	кг				0.2	11.20	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.78	74.88	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	2.000	2.600	334.44		53.92	388.36
	Олифа	кг				0.14	7.84	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.48	46.08	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		146.400	36.672	5156.09			5156.09
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	26.400	2.112	296.95			296.95

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		662.68	1187.11
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Текущий ремонт подъезда		3.000	3.000	210000.00			210000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	3.000	3.000	210000.00			210000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		150.817	226.485	34940.10		320.15	35260.25
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		37.100	34.781	5533.65		320.15	5853.80
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		113.717	191.704	29406.45			29406.45
	Запуск системы отопления	1000 м	17.860	26.076	3666.23			3666.23
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	35.857	143.428	22750.55			22750.55
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Итого:		3472.51	409.989	270879.21	95.36	3252.71	274131.92

Амеулин Н. А. *Т. Рен*
 управдел Т. Рен
 ген. менеджер МНО-3 Вереснова Л. В. *Л. В. Вереснова*