

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "А квартал - 6". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	А квартал - 6		3716.372	794.213	269301.46	698.9788	54865.49	324166.95
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3601.539	541.124	229518.68		51396.18	280914.86
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.479	41.656	6286.97			6286.97
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.530	14.120	2239.71			2239.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.370	8.762	1389.83			1389.83
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.881	0.987	156.51			156.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.149	16.013	2251.48			2251.48
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.549	1.774	249.44			249.44
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		9.800	9.502	1402.88		3783.71	5186.59
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.800	1.482	208.37			208.37
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	938.62		1557.82	2496.44
	Стекло 4мм	м2				4.12	1410.94	
	Штапик оконный	м				24.48	146.88	
	Установка металлических решёток	шт	2.000	1.820	255.89		2225.89	2481.78
	Болт 8*50	кг				0.14	11.01	
	Решетка металлическая	шт				2	2214.88	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		270.000	198.620	31808.52		24745.17	56553.69
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	220.000	125.620	21146.87		1740.35	22887.22
	Песок раств.	т				0.1606	120.45	
	Цемент	кг				228.8	1619.90	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	50.000	73.000	10661.65		23004.82	33666.47
	Бетон М-100	м3				5	16175.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				10	449.80	
	Гравий	т				2.5	500.02	
	Доска 150*25*4000	м3				1.2	5880.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		135.260	35.467	5067.93		1448.31	6516.24

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	82.500	13.200	1793.35		293.49	2086.84
	Шпаклевка	кг				19.0575	293.49	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных металлических дверей: за 2 раза	м2	12.760	2.807	404.69		260.46	665.15
	Олифа	кг				1.276	71.46	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.0544	189.00	
	Окраска масляным составами: плитусов	м2	6.000	2.640	375.88		100.30	476.18
	Олифа	кг				0.192	10.75	
	Шпаклевка	кг				0.744	11.46	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.822	78.09	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	30.000	6.300	920.11		436.56	1356.67
	Олифа	кг				0.6	33.60	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.38	402.96	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	4.000	10.520	1573.90		357.50	1931.40
	Известь	кг				12.32	230.63	
	Цемент	кг				17.92	126.87	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		690.200	143.266	19795.49		12225.95	32021.44
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, цоколей под перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	м2	200.000	10.000	1358.60		2780.00	4138.60
	Грунтовка	кг				40	2780.00	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с земли и лесов	м2	244.000	41.480	5635.47		8104.46	13739.93
	Краска фасадная белая	кг				122	8104.46	
	Очистка вручную поверхности фасадов, цоколей от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	200.000	48.000	6521.28			6521.28
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	15.000	34.800	5016.77		1341.49	6358.26
	Известь	кг				46.2	864.86	
	Цемент	кг				67.32	476.63	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1737.600	53.197	7084.20		9193.04	16277.24
	Выкашивание газонов	м2	1716.000	17.160	2227.54			2227.54

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	1.000	0.620	79.75		30.48	110.23
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.3	28.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.600	0.767	110.60		96.41	207.01
	Олифа	кг				0.224	12.54	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8736	83.87	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	15.000	34.650	4666.31		9066.15	13732.46
	Ограждение метал. 2м	шт				7.5	8676.15	
	Олифа	кг				1.05	58.80	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.6	331.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		739.200	57.416	8072.69			8072.69
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	79.200	6.336	890.84			890.84
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулк.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	703.00			703.00
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	150000.00			150000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	150000.00			150000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		114.833	253.089	39782.78		3469.31	43252.09
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		37.200	32.952	5260.23		320.15	5580.38
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.32			192.32
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		77.633	220.137	34522.55		3149.16	37671.71

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	10.000	34.600	5656.41		2449.00	8105.41
	Контрогайка Ду 20	шт				10	110.00	
	Муфта Ду20	шт				10	150.00	
	Резьба Ду20	шт				10	110.00	
	Сгон д 20	шт				10	210.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				10	1869.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	18.420	26.893	3781.18			3781.18
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	36.213	144.852	22976.42			22976.42
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.000	4.392	617.51			617.51
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	5.000	4.450	705.86		358.27	1064.13
	Резьба Д15	шт				6	48.00	
	Труба ду 15	т				0.0064	310.27	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	785.17		341.89	1127.06
	Резьба Ду20	шт				6	66.00	
	Труба 20	т				0.0083	275.89	
	Итого:		3716.37	794.213	269301.46	698.98	54865.49	324166.95

Корюков Е.Н. кв 32 Гаф
 управдом Термаф
 Ул. Мещер № 20-3 Вересное ст/б
