

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "А квартал - 6". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	А квартал - 6		3716.372	794.213	269301.46	698.9788	54865.49	324166.95
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3601.539	541.124	229518.68		51396.18	280914.86
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.479	41.656	6286.97			6286.97
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.530	14.120	2239.71			2239.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.370	8.762	1389.83			1389.83
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.881	0.987	156.51			156.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.149	16.013	2251.48			2251.48
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.549	1.774	249.44			249.44
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		9.800	9.502	1402.88		3783.71	5186.59
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.800	1.482	208.37			208.37
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	938.62		1557.82	2496.44
	Стекло 4мм	м2				4.12	1410.94	
	Штапик оконный	м				24.48	146.88	
	Установка металлических решёток	шт	2.000	1.820	255.89		2225.89	2481.78
	Болт 8*50	кг				0.14	11.01	
	Решетка металлическая	шт				2	2214.88	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		270.000	198.620	31808.52		24745.17	56553.69
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	220.000	125.620	21146.87		1740.35	22887.22
	Песок раств.	т				0.1606	120.45	
	Цемент	кг				228.8	1619.90	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	50.000	73.000	10661.65		23004.82	33666.47
	Бетон М-100	м3				5	16175.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				10	449.80	
	Гравий	т				2.5	500.02	
	Доска 150*25*4000	м3				1.2	5880.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		135.260	35.467	5067.93		1448.31	6516.24