

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строеию "А квартал - 15", По Подвядчику "ИП Глушаченко М.Б.", По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016", По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>А квартал - 15</b>		<b>3132.480</b>	<b>279.190</b>	<b>41534.56</b>	<b>18.026</b>	<b>35279.27</b>	<b>76813.83</b>
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>3044.492</b>	<b>143.978</b>	<b>20390.68</b>		<b>34843.92</b>	<b>55234.60</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>11.792</b>	<b>15.156</b>	<b>2280.43</b>			<b>2280.43</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.970	5.122	812.45			812.45
	Осмотр пскрытий полов	1000 м	0.546	0.611	97.00			97.00
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.214	4.998	702.69			702.69
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.782	1.865	262.22			262.22
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1132.000</b>	<b>11.320</b>	<b>1795.58</b>			<b>1795.58</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1132.000	11.320	1795.58			1795.58
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>31.200</b>	<b>8.985</b>	<b>1263.37</b>			<b>1263.37</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.985	1263.37			1263.37
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>1666.600</b>	<b>54.845</b>	<b>7566.02</b>		<b>34843.92</b>	<b>42348.94</b>
	Выкашивание газонов	м2	1653.000	16.530	2145.76			2145.76
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	1.600	2.080	267.55		43.92	310.57
	Олифа	кг				0.112	6.27	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.384	36.75	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.000	0.685	98.75		106.68	205.43
	Олифа	кг				0.2	11.20	
	Пудра алюминиевая	кг				0.06	8.80	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.78	86.68	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		57.24	142.14
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5	55.56	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	4.000	1.420	202.18		195.76	397.94
	Олифа	кг				0.4	22.40	