Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "Б квартал - 8". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***13.929***	***43.045***	***6445.84***			***6445.84***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**3.180**	**12.720**	**2017.65**			**2017.65**
	Б квартал - 8		**3.180**	**12.720**	**2017.65**	**0**		**2017.65**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**3.375**	**8.775**	**1391.89**			**1391.89**
	Б квартал - 8		**3.375**	**8.775**	**1391.89**	**0**		**1391.89**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**0.312**	**0.349**	**55.42**			**55.42**
	Б квартал - 8		**0.312**	**0.349**	**55.42**	**0**		**55.42**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**6.782**	**21.092**	**2965.53**			**2965.53**
	Б квартал - 8		**6.782**	**21.092**	**2965.53**	**0**		**2965.53**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**0.280**	**0.109**	**15.35**			**15.35**
	Б квартал - 8		**0.280**	**0.109**	**15.35**	**0**		**15.35**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***0.800***	***1.240***	***187.72***		***363.24***	***550.96***
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	**м2**	**0.800**	**1.240**	**187.72**		**363.24**	**550.96**
	Б квартал - 8		**0.800**	**1.240**	**187.72**	**19.199**	**363.24**	**550.96**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				0.824	289.04	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***50.100***	***37.331***	***5940.23***		***3617.72***	***9557.95***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**0.100**	**0.501**	**96.16**		**0.20**	**96.36**
	Б квартал - 8		**0.100**	**0.501**	**96.16**	**0.0009**	**0.20**	**96.36**
	Лен сантехнический	кг				0.0009	0.20	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**36.000**	**9.000**	**1427.58**			**1427.58**
	Б квартал - 8		**36.000**	**9.000**	**1427.58**	**0**		**1427.58**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**20.340**	**3226.33**		**122.33**	**3348.66**
	Б квартал - 8		**1.000**	**20.340**	**3226.33**	**5**	**122.33**	**3348.66**
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	**1 узел**	**1.000**	**3.940**	**624.96**			**624.96**
	Б квартал - 8		**1.000**	**3.940**	**624.96**	**0**		**624.96**
	Установка манометров	**компл**	**7.000**	**1.750**	**286.09**		**2745.19**	**3031.28**
	Б квартал - 8		**7.000**	**1.750**	**286.09**	**7.07**	**2745.19**	**3031.28**
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	**компл**	**5.000**	**1.800**	**279.11**		**750.00**	**1029.11**
	Б квартал - 8		**5.000**	**1.800**	**279.11**	**5**	**750.00**	**1029.11**
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***5697.400***	***56.974***	***7395.79***			***7395.79***
	Выкашивание газонов	**м2**	**5697.400**	**56.974**	**7395.79**			**7395.79**
	Б квартал - 8		**5697.400**	**56.974**	**7395.79**	**0**		**7395.79**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***195.514***	***46.841***	***6585.86***			***6585.86***
	Очистка желобов от грязи и листьев	**м2**	**45.514**	**3.641**	**511.94**			**511.94**
	Б квартал - 8		**45.514**	**3.641**	**511.94**	**0**		**511.94**
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**150.000**	**43.200**	**6073.92**			**6073.92**
	Б квартал - 8		**150.000**	**43.200**	**6073.92**	**0**		**6073.92**
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***39.691***	***110.757***	***17063.11***		***399.17***	***17462.28***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**19.340**	**28.236**	**3970.04**			**3970.04**
	Б квартал - 8		**19.340**	**28.236**	**3970.04**	**0**		**3970.04**
	Изоляция трубопроводов отопления	**1 м3**	**0.100**	**1.517**	**244.22**		**399.17**	**643.39**
	Б квартал - 8		**0.100**	**1.517**	**244.22**	**0.291**	**399.17**	**643.39**
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**20.251**	**81.004**	**12848.85**			**12848.85**
	Б квартал - 8		**20.251**	**81.004**	**12848.85**	**0**		**12848.85**
		Итого:	**5997.43**	**296.188**	**43618.55**	**36.56**	**4380.13**	**47998.68**

ИП Хамаганутдинова Г.Н.

кв 42. Савина Лидия Вячеславовна

Веретнова С.А.