

Ведомость по планируемым работам


С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "10мк-н - 55". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору

"Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	10мк-н - 55		1387.619	421.353	61561.51	122.5004	103417.90	164979.41
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		102.457	7.097	1116.05			1116.05
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.080	2.160	342.62			342.62
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	100.000	4.400	697.93			697.93
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.377	0.537	75.50			75.50
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.000	2.300	323.38		75.96	399.34
	Смена дверных приборов: петли	шт	2.000	2.300	323.38		75.96	399.34
	Петля 130 мм (навес)	шт				2	63.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.32	12.96	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		100.000	1.200	142.26			142.26
	Очистка подвалов от мусора	м2	100.000	1.200	142.26			142.26
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		93.600	136.656	19958.61		42128.99	62087.60
	Ремонт бетонной отмостки	м2	93.600	136.656	19958.61		42128.99	62087.60
	Бетон М-100	м3				9.36	30279.60	
	Гвозди 1,8*32	кг				18.72	842.03	
	Доска 150*25*4000	м3				2.2464	11007.36	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		995.000	139.460	19167.82		38431.00	57598.82
	Выкашивание газонов	м2	950.000	9.500	1233.19			1233.19
	Вырезка порослей: тополя, ивы, акации	дерев	1.000	0.380	53.43			53.43
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		43.04	229.55
	Олифа	кг				0.09	5.04	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.2	18.40	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.2	19.60	
	Ремонт деревянных скамеек	шт	1.000	0.410	57.16		54.09	111.25
	Брусok 30*40*2000	шт				1	50.00	
	Гвозди 3*80	кг				0.1	4.09	
	Ремонт турника с скреплением элементов сваркой	турник	1.000	2.240	355.31		32.55	387.86
	Электроды МР-4	кг				0.32	32.55	
	Установка деревянных ограждений с окраской	1 п.м.	40.000	101.200	13868.45		6691.90	20560.35
	Гвозди 1,8*32	кг				4.8	215.90	
	Штакетник 400*2000	шт				20	5850.40	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				6.8	625.60	
	Установка качели-маятника, карусели	качеля	1.000	24.280	3413.77		31609.42	35023.19
	Качели	шт				1	31609.42	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		92.562	98.620	15139.90		22568.87	37708.77
	Запуск системы отопления	1000 м	16.562	24.180	3835.51			3835.51
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	28.000	10.360	1395.18			1395.18
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	36.000	42.480	6738.18		14380.99	21119.17
	Лен сантехнический	кг				0.432	520.99	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				36	13860.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	1180.13		2366.68	3546.81
	Лен сантехнический	кг				0.056	67.54	
	Олифа	кг				0.056	3.14	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	2296.00	
	Смена задвижек отопления диаметром: 50 мм	шт	4.000	14.160	1990.90		5821.20	7812.10
	Шаров. кран-ручка ду50	шт				4	5821.20	
	Итого:		1387.62	421.353	61561.51	122.50	103417.90	164979.41

Сдал:  Д. Д. Вайнс
подпись МП

Исполнитель Ю. К. Давыденко

Принял: _____
подпись МП

Составлено:
председатель МС № "Сорок"
И. В. [Подпись]

24.01.2020г