Ведомость по планируемым работам

C 01.01.20 no 31.12.20

По Строение "15мк-н - 1". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		338.042	59.364	9010.35			9010.35
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.400	8.800	1395.86			1395.86
	15мк-н - 1		4.400	8.800	1395.86	0		1395.86
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.827	12.550	1990.71			1990.71
	15мк-н - 1		4.827	12.550	1990.71	0		1990.71
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.040	2.285	362.41			362.41
	15мк-н - 1		2.040	2.285	362.41	0		362.41
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	300.000	13.200	2093.78			2093.78
	15мк-н - 1		300.000	13.200	2093.78	0		2093.78
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.375	16.133	2268.31			2268.31
	15мк-н - 1		10.375	16.133	2268.31	0		2268.31
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	16.400	6.396	899.28			899.28
	15мк-н - 1		16.400	6.396	899.28	0		899.28
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		5.000	6.050	806.89		2273.05	3079.94
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	5.000	6.050	806.89	A	2273.05	3079.94
	15мк-н - 1		5.000	6.050	806.89	25.615	2273.05	3079.94
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				5.2	2149.89	
	Штапик оконный	М				20.4	122.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		105.300	94.353	15016.34		1762.08	16778.42
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	15мк-н - 1		0.300	1.503	288.47	0		288.47
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	15мк-н - 1		96.000	24.000	3806.88	0		3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1762.08	10332.32
	15мк-н - 1		3.000	54.030	8570.24	16.05	1762.08	10332.32
	Болт 16*70	кг				0.9	57.15	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	

Дата	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел /	Стоимость работ	Количество материало	Стоимость	Всего
выполнения	, and a second s			часов	as an increasing the same of	В	материалов	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				3	1050.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				9	279.54	
	Термометр	шт				3	360.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	15мк-н - 1		3.000	11.820	1874.89	0		1874.89
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	3.000	3.000	475.86			475.86
	15мк-н - 1		3.000	3.000	475.86	0		475.86
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	15мк-н - 1		120.000	34.560	4859.14	0		4859.14
il Tree	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3521.000	35.210	4570.61		683.07	5253.68
	Выкашивание газонов	м2	3521.000	35.210	4570.61		683.07	5253.68
	15мк-н - 1		3521.000	35.210	4570.61	32.0411	683.07	5253.68
	Леска 3,0	м				31.689	475.33	
300 S	Macлo SHTIL	Л				0.3521	207.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		90.000	29.517	4206.91		965.72	5172.63
×	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	80.000	23.040	3239.42			3239.42
	15мк-н - 1		80.000	23.040	3239.42	0		3239.42
	Ремонт жалюзи слуховых окон	ШТ	3.000	3.150				499.65
	15мк-н - 1		3.000	3.150		0		499.65
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	ШТ	2.000	1.220	171.53		393.02	564.55
	15мк-н - 1		2.000	1.220	171.53	2		564.55
	Отметы водосточные	ШТ				2	393.02	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050			572.70	720.33
	15мк-н - 1		2.500	1.050	147.63	2		720.33
	Труба в/сточная L 1250	ШТ				2	572.70	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	М	2.500	1.057				148.68
	15мк-н - 1		2.500	1.057	148.68	0		148.68
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		86.955	205.872	32588.27		5220.24	37808.51
	Запуск системы отопления	1000 N	26.367	38.496	6106.20			6106.20
	15мк-н - 1		26.367	38.496	6106.20	0		6106.20

-

Дата	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел /	Стоимость работ	Количество материало	Стоимость	Всего
выполнения	гаоота / отроение / тиатериалы	ЦД.	ровем расст	часов	CTOVINIOCTE PAGOT	В	материалов	20010
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		9.47	497.9
	15мк-н - 1		0.200	3.034	488.44	0.2246	9.47	497.9
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0046	0.23	
	Термофлекс	м				0.22	9.24	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м		141.552	22452.98			22452.9
	15мк-н - 1		35.388	141.552	22452.98	0		22452.9
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	561.51		1436.40	1997.9
	15мк-н - 1		3.000	3.540	561.51	3		1997.9
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3		
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	561.51		1436.40	1997.9
	15мк-н - 1		3.000	3.540	561.51	3		1997.9
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3		
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	737.58		864.00	1601.5
	15мк-н - 1		5.000	4.650	737.58	5	864.00	1601.5
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	864.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	518.69		459.26	977.9
	15мк-н - 1		3.000	3.270	518.69	6.0072		977.9
	Отвод 25	ШТ				3		
	Резьба ду25	шт				3		
	Труба 25	Т				0.0072	333.26	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		132.36	382.6
	15мк-н - 1		2.000	1.780	250.27	2.0033		382.
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	Т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	4.000	4.360	652.30		612.35	1264.
	15мк-н - 1		4.000	4.360	652.30	8.0096		1264.
	Отвод 25	шт				4	100.00	
	Резьба ду25	шт				4	68.00	
	Труба 25	Т				0.0096	444.35	
	Смена сгонов у трубопровода XBC,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	5.000	1.650			270.00	528.
	15мк-н - 1		5.000	1.650	258.79			528.
	Контрогайка Ду 20	шт	OBJU	сть го		5		
	Муфта Ду20	шт	189 3 OBI	1308AH407		5		
	Сгон д 20	шт	152 8V	15 5 E		5	105.00	
		Итого:	4266.30	464.926	71058.51	119.95	10904.16	81962.

Alsencerces Howelf Fo. K. Dabagereno Coronel no n 12 Oceanoly A. f. Carefy