

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "15мк-н - 8". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".

По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>17.809</b>	<b>21.506</b>	<b>3225.41</b>			<b>3225.41</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.200	4.400	697.93			697.93
	15мк-н - 8		2.200	4.400	697.93	0		697.93
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.292	5.959	945.25			945.25
	15мк-н - 8		2.292	5.959	945.25	0		945.25
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.741	0.830	131.64			131.64
	15мк-н - 8		0.741	0.830	131.64	0		131.64
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.646	7.224	1015.76			1015.76
	15мк-н - 8		4.646	7.224	1015.76	0		1015.76
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.930	3.093	434.83			434.83
	15мк-н - 8		7.930	3.093	434.83	0		434.83
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>4.300</b>	<b>3.727</b>	<b>493.74</b>		<b>1140.90</b>	<b>1634.64</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	1.800	0.702	90.30		4.42	94.72
	15мк-н - 8		1.800	0.702	90.30	0.108	4.42	94.72
	Гвозди 3*70	кг				0.108	4.42	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.500	3.025	403.44		1136.48	1539.92
	15мк-н - 8		2.500	3.025	403.44	12.8075	1136.48	1539.92
	Гвозди 1,8*32	кг				0.0075	0.34	
	Стекло 4мм	м2				2.6	1074.94	
	Штапик оконный	м				10.2	61.20	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>34.000</b>	<b>29.950</b>	<b>4750.67</b>		<b>587.36</b>	<b>5338.03</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 8		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		587.36	3444.11
	15мк-н - 8		1.000	18.010	2856.75	5.35	587.36	3444.11
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	