

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "15мк-н - 11". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		15916.437	321.084	43613.11		5912.75	49525.86
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		39.517	42.676	6353.91			6353.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.760	5.520	875.58			875.58
	15мк-н - 11		2.760	5.520	875.58	0		875.58
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.895	12.727	2018.76			2018.76
	15мк-н - 11		4.895	12.727	2018.76	0		2018.76
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.229	1.376	218.34			218.34
	15мк-н - 11		1.229	1.376	218.34	0		218.34
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.533	14.824	2084.23			2084.23
	15мк-н - 11		9.533	14.824	2084.23	0		2084.23
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	21.100	8.229	1157.00			1157.00
	15мк-н - 11		21.100	8.229	1157.00	0		1157.00
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		19.400	17.574	2414.92		2900.81	5315.73
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	5.000	4.550	639.73		4.66	644.39
	15мк-н - 11		5.000	4.550	639.73	0.115	4.66	644.39
	Шуруп 30*3	кг				0.115	4.66	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	742.37		484.99	1227.36
	15мк-н - 11		8.000	5.280	742.37	8.64	484.99	1227.36
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	460.64	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	6.400	7.744	1032.82		2411.16	3443.98
	15мк-н - 11		6.400	7.744	1032.82	32.7872	2411.16	3443.98
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0192	0.97	
	Стекло 4мм	м2				6.656	2253.52	
	Штапик оконный	м				26.112	156.67	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5799.900	61.767	8185.94			8185.94
	Очистка подвалов от мусора	м2	1883.900	22.607	2680.04			2680.04
	15мк-н - 11		1883.900	22.607	2680.04	0		2680.04

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3916.000	39.160	5505.90			5505.90
	15мк-н - 11		3916.000	39.160	5505.90	0		5505.90
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	15мк-н - 11		51.200	14.746	2073.23	0		2073.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		9846.420	138.241	18106.26		3011.94	21118.20
	Выкашивание газонов	м2	9800.000	98.000	12721.38		761.46	13482.84
	15мк-н - 11		9800.000	98.000	12721.38	39.494	761.46	13482.84
	Леска 3,0	м				39.2	588.00	
	Масло SHTIL	л				0.294	173.46	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	15мк-н - 11		1.000	0.100	12.86	1.455	582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	7.000	4.900	630.29		131.99	762.28
	15мк-н - 11		7.000	4.900	630.29	1.47	131.99	762.28
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				1.19	116.31	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		87.24	326.49
	15мк-н - 11		3.000	1.860	239.25	0.99	87.24	326.49
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.3	28.20	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.3	27.30	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.3	26.70	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	5.580	7.254	933.08		134.36	1067.44
	15мк-н - 11		5.580	7.254	933.08	1.7298	134.36	1067.44
	Олифа	кг				0.3906	21.87	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3392	112.49	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.340	1.417	204.22		158.66	362.88
	15мк-н - 11		10.340	1.417	204.22	2.0266	158.66	362.88
	Олифа	кг				0.4136	23.16	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.613	135.50	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		54.07	138.97
	15мк-н - 11		1.000	0.660	84.90	0.53	54.07	138.97

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	52.39	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	6.500	8.450	1086.92		208.62	1295.54
	15мк-н - 11		6.500	8.450	1086.92	2.015	208.62	1295.54
	Олифа	кг				0.455	25.48	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.56	183.14	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	12.000	15.600	2193.36		893.54	3086.90
	15мк-н - 11		12.000	15.600	2193.36	1.572	893.54	3086.90
	Брусok 50*50*6000	м3				0.06	383.10	
	Гвозди 2,5*50	кг				1.44	60.15	
	Доска обреш.25*4000	м3				0.072	450.29	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	15мк-н - 11		160.000	46.080	6478.85	0		6478.85
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		321.780	302.324	46347.60		4232.89	50580.49
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		72.200	62.902	10010.89		1181.91	11192.80
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31		2.72	195.03
	15мк-н - 11		0.200	1.002	192.31	0.004	2.72	195.03
	Лен сантехнический	кг				0.004	2.72	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	15мк-н - 11		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	15мк-н - 11		4.000	2.000	317.24	0		317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1179.19	6892.68
	15мк-н - 11		2.000	36.020	5713.49	10.74	1179.19	6892.68
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	15мк-н - 11		2.000	7.880	1249.93	0		1249.93
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		249.580	239.422	36336.71		3050.98	39387.69
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.900	2.451	394.59		430.60	825.19
	15мк-н - 11		1.900	2.451	394.59	1.615	430.60	825.19
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.52	74.48	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.095	356.12	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.500	3.225	519.19		566.58	1085.77
	15мк-н - 11		2.500	3.225	519.19	2.125	566.58	1085.77
	Скотч 50мм/66 м	шт				2	98.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.125	468.58	
	Запуск системы отопления	1000 м	27.022	39.452	6257.89			6257.89
	15мк-н - 11		27.022	39.452	6257.89	0		6257.89
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.120	1.820	293.07		655.99	949.06
	15мк-н - 11		0.120	1.820	293.07	2.1528	655.99	949.06
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.004	98.20	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1488	557.79	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	244.22		546.66	790.88
	15мк-н - 11		0.100	1.517	244.22	1.794	546.66	790.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	464.83	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	15мк-н - 11		1.600	1.488	214.51	0.4016	37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.400	1.302	183.06		32.76	215.82
	15мк-н - 11		1.400	1.302	183.06	0.3514	32.76	215.82
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2254	25.70	
	Олифа	кг				0.126	7.06	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	28.138	112.552	17853.00			17853.00
	15мк-н - 11		28.138	112.552	17853.00	0		17853.00
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	180.000	66.600	8969.02			8969.02
	15мк-н - 11		180.000	66.600	8969.02	0		8969.02

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.800	2.635	370.51			370.51
	15мк-н - 11		1.800	2.635	370.51	0		370.51
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	4.000	5.280	863.17		567.58	1430.75
	15мк-н - 11		4.000	5.280	863.17	0.0124	567.58	1430.75
	Труба ду 32	т				0.0124	567.58	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	15мк-н - 11		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Итого:		16238.22	623.408	89960.71	114.03	10145.64	100106.35

Сдал: Алексей Вязовский А.У.
подпись МП

Исполнитель Н.А.Иванов Н.А.Наврученко
Ознакомленная К.В.МБ
Губанова В.В. ВТ

Принял: _____
подпись МП