

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "15мк-н - 17". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		21667.240	681.705	96590.94		13003.40	109594.34
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		47.220	51.628	7681.50			7681.50
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.265	6.530	1035.79			1035.79
	15мк-н - 17		3.265	6.530	1035.79	0		1035.79
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.851	15.213	2413.02			2413.02
	15мк-н - 17		5.851	15.213	2413.02	0		2413.02
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.531	1.715	271.99			271.99
	15мк-н - 17		1.531	1.715	271.99	0		271.99
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	11.937	18.562	2609.82			2609.82
	15мк-н - 17		11.937	18.562	2609.82	0		2609.82
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	24.636	9.608	1350.88			1350.88
	15мк-н - 17		24.636	9.608	1350.88	0		1350.88
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользоз		20.640	17.674	2444.43		2359.92	4804.35
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	6.000	5.460	767.68		5.59	773.27
	15мк-н - 17		6.000	5.460	767.68	0.138	5.59	773.27
	Шуруп 30*3	кг				0.138	5.59	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	10.000	6.600	927.96		606.24	1534.20
	15мк-н - 17		10.000	6.600	927.96	10.8	606.24	1534.20
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				10	575.80	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.8	30.44	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	4.640	5.614	748.79		1748.09	2496.88
	15мк-н - 17		4.640	5.614	748.79	23.7707	1748.09	2496.88
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0139	0.70	
	Стекло 4мм	м2				4.8256	1633.80	
	Штапик оконный	м				18.9312	113.59	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		6674.300	79.096	10616.53		319.54	10936.07
	Очистка подвалов от мусора	м2	2018.700	24.224	2871.80			2871.80
	15мк-н - 17		2018.700	24.224	2871.80	0		2871.80

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	4652.000	46.520	6540.71			6540.71
	15мк-н - 17		4652.000	46.520	6540.71	0		6540.71
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	3.600	8.352	1204.02		319.54	1523.56
	15мк-н - 17		3.600	8.352	1204.02	27.2448	319.54	1523.56
	Известь	кг				11.088	207.57	
	Цемент	кг				16.1568	111.97	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		319.300	93.095	15529.47		1695.64	17225.11
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	111.800	63.838	10746.45		866.97	11613.42
	15мк-н - 17		111.800	63.838	10746.45	116.3536	866.97	11613.42
	Песок раств.	т				0.0816	61.21	
	Цемент	кг				116.272	805.76	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	207.500	29.257	4783.02		828.67	5611.69
	15мк-н - 17		207.500	29.257	4783.02	108.0079	828.67	5611.69
	Песок раств.	т				0.1079	80.92	
	Цемент	кг				107.9	747.75	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		68.800	29.568	4196.91		426.05	4622.96
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	64.000	18.432	2591.54			2591.54
	15мк-н - 17		64.000	18.432	2591.54	0		2591.54
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	4.800	11.136	1605.37		426.05	2031.42
	15мк-н - 17		4.800	11.136	1605.37	36.3264	426.05	2031.42
	Известь	кг				14.784	276.76	
	Цемент	кг				21.5424	149.29	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		13948.880	240.059	31230.43		5338.02	36568.45
	Выкашивание газонов	м2	13800.000	138.000	17913.78		1072.26	18986.04
	15мк-н - 17		13800.000	138.000	17913.78	55.614	1072.26	18986.04
	Леска 3,0	м				55.2	828.00	
	Масло SHTIL	л				0.414	244.26	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	15мк-н - 17		1.000	0.100	12.86	1.455	582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	7.000	4.900	630.29		131.99	762.28
	15мк-н - 17		7.000	4.900	630.29	1.47	131.99	762.28

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				1.19	116.31	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	398.75		158.60	557.35
	15мк-н - 17		5.000	3.100	398.75	1.65	158.60	557.35
	Олифа	кг				0.15	8.40	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.5	58.70	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	45.50	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	46.00	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	6.970	9.061	1165.52		167.84	1333.36
	15мк-н - 17		6.970	9.061	1165.52	2.1607	167.84	1333.36
	Олифа	кг				0.4879	27.32	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.6728	140.52	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	15.620	2.140	308.49		265.62	574.11
	15мк-н - 17		15.620	2.140	308.49	3.4623	265.62	574.11
	Олифа	кг				1.0256	57.44	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4368	40.19	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.9999	167.99	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		47.18	132.08
	15мк-н - 17		1.000	0.660	84.90	0.53	47.18	132.08
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	45.50	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	60.000	13.200	1697.92		941.40	2639.32
	15мк-н - 17		60.000	13.200	1697.92	10.8	941.40	2639.32
	Олифа	кг				0.6	33.60	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				10.2	907.80	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	39.500	51.350	6605.15		1081.42	7686.57
	15мк-н - 17		39.500	51.350	6605.15	12.245	1081.42	7686.57
	Олифа	кг				2.765	154.84	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				9.48	926.58	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	2.790	4.548	584.97		145.10	730.07
	15мк-н - 17		2.790	4.548	584.97	1.3671	145.10	730.07
	Олифа	кг				0.279	15.62	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				1.0881	129.48	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	10.000	13.000	1827.80		744.61	2572.41
	15мк-н - 17		10.000	13.000	1827.80	1.31	744.61	2572.41
	Брусok 50*50*6000	м3				0.05	319.25	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гвозди 2,5*50	кг				1.2	50.12	
	Доска обрезн.25*4000	м3				0.06	375.24	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		342.500	136.201	19270.57		2596.03	21866.60
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	280.000	80.640	11337.98			11337.98
	15мк-н - 17		280.000	80.640	11337.98	0		11337.98
	Переновеска водосточных труб: с люлек	м	26.000	32.500	4627.35		11.79	4639.14
	15мк-н - 17		26.000	32.500	4627.35	0.26	11.79	4639.14
	Проволока вязальная	кг				0.26	11.79	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		6.10	672.30
	15мк-н - 17		4.000	4.200	666.20	0.14	6.10	672.30
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	2.000	0.860	115.82		260.92	376.74
	15мк-н - 17		2.000	0.860	115.82	2.008	260.92	376.74
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	260.56	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		573.27	720.90
	15мк-н - 17		2.500	1.050	147.63	2.0125	573.27	720.90
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	572.70	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	5.000	5.100	717.06		1146.53	1863.59
	15мк-н - 17		5.000	5.100	717.06	4.025	1146.53	1863.59
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	1145.40	
	Установка и укрепление воронок	шт	2.000	2.000	281.20		0.54	281.74
	15мк-н - 17		2.000	2.000	281.20	0.012	0.54	281.74
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	10.000	4.230	594.74		2.27	597.01
	15мк-н - 17		10.000	4.230	594.74	0.05	2.27	597.01
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	5.000	3.050	428.83		2.50	431.33
	15мк-н - 17		5.000	3.050	428.83	10	2.50	431.33
	Саморез 3,5*25	шт				10	2.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	175.34		0.54	175.88
	15мк-н - 17		3.000	1.302	175.34	0.012	0.54	175.88
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	3.000	1.269	178.42		591.57	769.99

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 17		3.000	1.269	178.42	9	591.57	769.99
	Отметы водосточные	шт				3	589.53	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				6	2.04	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		245.600	34.384	5621.10		268.20	5889.30
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	245.600	34.384	5621.10		268.20	5889.30
	15мк-н - 17		245.600	34.384	5621.10	39.3353	268.20	5889.30
	Песок раств.	т				0.0393	32.42	
	Цемент	кг				39.296	235.78	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		477.051	402.027	60741.82		8512.29	69254.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		72.200	62.902	10010.89		1182.39	11193.28
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	15мк-н - 17		0.200	1.002	192.31	0		192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	15мк-н - 17		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	15мк-н - 17		4.000	2.000	317.24	0		317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1182.39	6895.88
	15мк-н - 17		2.000	36.020	5713.49	10.76	1182.39	6895.88
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.04	6.40	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	15мк-н - 17		2.000	7.880	1249.93	0		1249.93
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		404.851	339.125	50730.93		7329.90	58060.83
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	2.200	2.838	456.89		498.59	955.48
	15мк-н - 17		2.200	2.838	456.89	1.87	498.59	955.48
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.76	86.24	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.11	412.35	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.800	3.612	581.50		634.57	1216.07
	15мк-н - 17		2.800	3.612	581.50	2.38	634.57	1216.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.24	109.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.14	524.81	
	Запуск системы отопления	1000 м	32.299	47.156	7479.96			7479.96
	15мк-н - 17		32.299	47.156	7479.96	0		7479.96
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.220	3.337	537.29		1202.65	1739.94
	15мк-н - 17		0.220	3.337	537.29	3.9468	1202.65	1739.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.674	180.03	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2728	1022.62	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.120	1.820	293.07		655.99	949.06
	15мк-н - 17		0.120	1.820	293.07	2.1528	655.99	949.06
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.004	98.20	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1488	557.79	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления :стальных за 2 раза	м2	5.300	4.929	710.57		123.99	834.56
	15мк-н - 17		5.300	4.929	710.57	1.3303	123.99	834.56
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.8533	97.28	
	Олифа	кг				0.477	26.71	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	31.112	124.448	19739.94			19739.94
	15мк-н - 17		31.112	124.448	19739.94	0		19739.94
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	275.000	101.750	13702.67			13702.67
	15мк-н - 17		275.000	101.750	13702.67	0		13702.67
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	15мк-н - 17		6.000	7.440	1001.94	0		1001.94
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	15мк-н - 17		12.000	3.000	421.80	0		421.80
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	4.000	2.320	379.27		6.26	385.53
	15мк-н - 17		4.000	2.320	379.27	1.08	6.26	385.53
	Цемент	кг				1.08	6.26	
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	195.17		3.13	198.30
	15мк-н - 17		2.000	1.400	195.17	0.54	3.13	198.30
	Цемент	кг				0.54	3.13	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.800	9.955	1399.70			1399.70
	15мк-н - 17		6.800	9.955	1399.70	0		1399.70

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		1006.93	1381.27
	15мк-н - 17		2.000	2.360	374.34	2.024	1006.93	1381.27
	Лен сантехнический	кг				0.024	18.79	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		488.20	675.37
	15мк-н - 17		1.000	1.180	187.17	1.012	488.20	675.37
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	295.03		399.04	694.07
	15мк-н - 17		2.000	1.860	295.03	2.014	399.04	694.07
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	388.08	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		384.76	679.79
	15мк-н - 17		2.000	1.860	295.03	2.014	384.76	679.79
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		186.16	561.56
	15мк-н - 17		3.000	2.670	375.40	0.0038	186.16	561.56
	Труба ду 15	т				0.0038	186.16	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	785.17		297.47	1082.64
	15мк-н - 17		5.000	4.950	785.17	0.0064	297.47	1082.64
	Труба ВГП 20*2,8	т				0.0064	297.47	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	695.97		606.23	1302.20
	15мк-н - 17		5.000	4.950	695.97	0.0119	606.23	1302.20
	Труба 25	т				0.0119	606.23	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.000	0.890	125.13		62.05	187.18
	15мк-н - 17		1.000	0.890	125.13	0.0013	62.05	187.18
	Труба ду 15	т				0.0013	62.05	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	15мк-н - 17		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	15мк-н - 17		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	

