

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "15мк-н - 24". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.

(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016".

По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|---------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 26.023 | 30.846 | 4605.15 | | | 4605.15 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 2.200 | 4.400 | 697.93 | | | 697.93 |
| | 15мк-н - 24 | | 2.200 | 4.400 | 697.93 | 0 | | 697.93 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 3.635 | 9.451 | 1499.12 | | | 1499.12 |
| | 15мк-н - 24 | | 3.635 | 9.451 | 1499.12 | 0 | | 1499.12 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.922 | 1.033 | 163.79 | | | 163.79 |
| | 15мк-н - 24 | | 0.922 | 1.033 | 163.79 | 0 | | 163.79 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 7.252 | 11.277 | 1585.53 | | | 1585.53 |
| | 15мк-н - 24 | | 7.252 | 11.277 | 1585.53 | 0 | | 1585.53 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 12.014 | 4.685 | 658.78 | | | 658.78 |
| | 15мк-н - 24 | | 12.014 | 4.685 | 658.78 | 0 | | 658.78 |
| | Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов | | 2.500 | 3.025 | 403.44 | | 1136.48 | 1539.92 |
| | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 | м2 | 2.500 | 3.025 | 403.44 | | 1136.48 | 1539.92 |
| | 15мк-н - 24 | | 2.500 | 3.025 | 403.44 | 12.8075 | 1136.48 | 1539.92 |
| | Гвозди 1,8*32 | кг | | | | 0.0075 | 0.34 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 2.6 | 1074.94 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 10.2 | 61.20 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов | | 34.000 | 29.950 | 4750.67 | | 587.36 | 5338.03 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1268.96 | | | 1268.96 |
| | 15мк-н - 24 | | 32.000 | 8.000 | 1268.96 | 0 | | 1268.96 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 18.010 | 2856.75 | | 587.36 | 3444.11 |
| | 15мк-н - 24 | | 1.000 | 18.010 | 2856.75 | 5.35 | 587.36 | 3444.11 |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.3 | 19.05 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.05 | 5.13 | |
| | Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм | шт | | | | 1 | 350.00 | |
| | Гирокладки паранитовые ду 100 | шт | | | | 3 | 93.18 | |
| | Термометр | шт | | | | 1 | 120.00 | |