

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "15мк-н - 28". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 28		10140.123	604.294	89155.84	94.4715	87382.60	176538.44
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		35.098	36.968	5485.38			5485.38
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.015	4.030	639.24			639.24
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.073	10.590	1679.75			1679.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.201	1.345	213.36			213.36
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.719	13.558	1906.25			1906.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	19.090	7.445	1046.78			1046.78
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.850	3.448	459.93		1240.97	1700.90
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по заматке при площ стекол до 1 м2	м2	2.850	3.448	459.93		1240.97	1700.90
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0085	0.43	
	Стекло 4мм	м2				2.964	1135.89	
	Штапик оконный	м				11.628	104.65	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3178.000	31.780	4468.27			4468.27
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3178.000	31.780	4468.27			4468.27
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		186.000	271.560	39661.34		83717.86	123379.20
	Ремонт бетонной отмостки	м2	186.000	271.560	39661.34		83717.86	123379.20
	Бетон М-100	м3				18.6	60171.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				37.2	1673.26	
	Доска 150*25*4000	м3				4.464	21873.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		66.200	53.022	8443.72		213.08	8656.80
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	