

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "15мк-н - 29". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>15мк-н - 29</b>		<b>3095.824</b>	<b>200.314</b>	<b>29315.74</b>	<b>111.7279</b>	<b>4564.64</b>	<b>33880.38</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>140.635</b>	<b>26.721</b>	<b>4026.57</b>			<b>4026.57</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.626	3.252	515.83			515.83
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.066	5.372	852.04			852.04
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.945	1.058	167.88			167.88
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.738	7.368	1035.88			1035.88
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.260	4.391	617.43			617.43
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>2.000</b>	<b>0.680</b>	<b>87.47</b>		<b>4.91</b>	<b>92.38</b>
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	2.000	0.680	87.47		4.91	92.38
	Гвозди 3*70	кг				0.12	4.91	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1596.200</b>	<b>32.084</b>	<b>4562.22</b>		<b>1457.97</b>	<b>6020.19</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1588.000	15.880	2232.73			2232.73
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	6.200	14.384	2073.60		546.96	2620.56
	Известь	кг				19.096	380.01	
	Цемент	кг				27.8256	166.95	
	Установка металлической решетки на продухи, окна, приямки	шт	2.000	1.820	255.89		911.01	1166.90
	Болт 8*50	кг				0.14	11.01	
	Решетка мет 400*400	шт				2	900.00	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>65.000</b>	<b>9.165</b>	<b>1498.29</b>		<b>202.80</b>	<b>1701.09</b>
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	65.000	9.165	1498.29		202.80	1701.09
	Цемент	кг				33.8	202.80	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>35.000</b>	<b>34.497</b>	<b>5576.15</b>		<b>130.94</b>	<b>5707.09</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	1.000	5.010	961.57			961.57
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96