

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "15мк-н - 31а". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>15мк-н - 31а</b>		<b>4844.006</b>	<b>347.043</b>	<b>53005.45</b>	<b>251.9791</b>	<b>12432.77</b>	<b>65438.22</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>23.618</b>	<b>25.665</b>	<b>3821.52</b>			<b>3821.52</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.616	3.232	512.66			512.66
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.937	7.636	1211.25			1211.25
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.852	0.954	151.35			151.35
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.785	8.996	1264.79			1264.79
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.428	4.847	681.47			681.47
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1201.500</b>	<b>30.794</b>	<b>4056.79</b>		<b>2103.11</b>	<b>6159.90</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1193.300	14.320	1697.59			1697.59
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	5.200	12.064	1739.15		461.55	2200.70
	Известь	кг				16.016	299.82	
	Цемент	кг				23.3376	161.73	
	Смена отдельных листов металлической кровли входов в подвал	лист	3.000	4.410	620.05		1641.56	2261.61
	Гвозди 90мм	кг				0.09	3.56	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.042	1638.00	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>262.140</b>	<b>36.962</b>	<b>6042.49</b>		<b>920.64</b>	<b>6963.13</b>
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	262.140	36.962	6042.49		920.64	6963.13
	Песок раств.	т				0.0432	32.40	
	Цемент	кг				136.3128	888.24	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>38.000</b>	<b>51.060</b>	<b>8933.56</b>		<b>106.54</b>	<b>9040.10</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	5.000	25.050	4807.85			4807.85
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		106.54	2963.29
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	