Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "15мк-н - 37". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 37		**7279.454**	**613.535**	**88813.50**	**261.5769**	**17615.21**	**106428.71**
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***33.742***	***39.483***	***5878.20***			***5878.20***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**2.351**	**4.702**	**745.83**			**745.83**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**4.636**	**12.054**	**1911.94**			**1911.94**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**1.242**	**1.391**	**220.64**			**220.64**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**9.773**	**15.197**	**2136.70**			**2136.70**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**15.740**	**6.139**	**863.09**			**863.09**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***5.700***	***6.897***	***919.85***		***2469.47***	***3389.32***
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	**м2**	**5.700**	**6.897**	**919.85**		**2469.47**	**3389.32**
	Стекло 4мм	м2				5.928	2260.17	
	Штапик оконный	м				23.256	209.30	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***3672.000***	***36.720***	***5162.83***			***5162.83***
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**3672.000**	**36.720**	**5162.83**			**5162.83**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***68.000***	***62.040***	***10174.55***		***213.08***	***10387.63***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**2.000**	**10.020**	**1923.14**			**1923.14**
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**64.000**	**16.000**	**2537.92**			**2537.92**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**2.000**	**36.020**	**5713.49**		**213.08**	**5926.57**
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		***13.600***	***39.168***	***5999.36***		***851.53***	***6850.89***

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	**м2**	**13.600**	**39.168**	**5999.36**		**851.53**	**6850.89**
	Известь	кг				41.888	477.23	
	Цемент	кг				61.0368	374.30	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***55.200***	***16.746***	***2354.43***		***342.14***	***2696.57***
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	**м**	**4.000**	**2.000**	**281.20**		**342.14**	**623.34**
	Вилатерм Ду 20	м				4.2	70.14	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.36	272.00	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	**м2**	**51.200**	**14.746**	**2073.23**			**2073.23**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***3256.690***	***216.472***	***27959.42***		***5511.26***	***33470.68***
	Выкашивание газонов	**м2**	**3100.000**	**31.000**	**4024.11**			**4024.11**
	Заполнение песочницы песком	**песочн**	**1.000**	**0.100**	**12.86**		**1091.25**	**1104.11**
	Песок раств.	т				1.455	1091.25	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	**шт**	**1.000**	**0.620**	**79.75**		**30.18**	**109.93**
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.15	14.10	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.15	14.40	
	Окраска карусели	**шт**	**1.000**	**1.450**	**186.51**		**43.84**	**230.35**
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2	19.60	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.2	19.20	
	Окраска качелей - маятников	**качели**	**1.000**	**1.450**	**186.51**		**42.44**	**228.95**
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.2	18.80	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.2	18.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	**м2**	**0.700**	**0.096**	**13.82**		**11.73**	**25.55**
	Олифа	кг				0.028	1.57	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.1092	10.16	
	Окраска поверхности песочницы	**песочн**	**1.000**	**0.660**	**84.90**		**50.68**	**135.58**
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	49.00	
	Окраска поверхности теннисного стола	**м2**	**3.000**	**0.600**	**85.43**		**44.09**	**129.52**
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.438	40.73	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	**м**	**130.000**	**169.000**	**21738.47**		**3461.56**	**25200.03**
	Олифа	кг				9.1	509.60	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				6.24	586.56	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				6.24	611.52	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				6.24	580.32	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				6.24	599.04	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				6.24	574.52	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	**м2**	**13.990**	**4.966**	**707.11**		**566.72**	**1273.83**
	Олифа	кг				0.879	49.22	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6487	60.98	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.014	94.30	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				3.1447	301.89	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.6487	60.33	
	Окраска турника	**турник**	**1.000**	**0.700**	**90.04**		**18.22**	**108.26**
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.17	15.98	
	Окраска футбольных ворот	**ворота**	**2.000**	**4.300**	**553.11**		**110.95**	**664.06**
	Олифа	кг				0.26	14.56	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.51	47.43	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.51	48.96	
	Окраска шведских стенок, лестниц	**лестни**	**1.000**	**1.530**	**196.80**		**39.60**	**236.40**
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.18	17.28	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.18	17.28	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***87.000***	***34.200***	***5035.58***			***5035.58***
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**75.000**	**21.600**	**3036.96**			**3036.96**
	Ремонт жалюзи слуховых окон	**шт**	**12.000**	**12.600**	**1998.62**			**1998.62**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		***5.400***	***11.675***	***1641.48***		***2987.50***	***4628.98***
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	**м2**	**5.400**	**11.675**	**1641.48**		**2987.50**	**4628.98**
	Полоса перильного ограждения	шт				32.4	2891.70	
	Электроды МР-3 ду4	кг				1.08	95.80	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***82.122***	***150.134***	***23687.80***		***5240.23***	***28928.03***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**25.590**	**37.361**	**5926.26**			**5926.26**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**22.032**	**88.128**	**13978.86**			**13978.86**
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	**шт**	**15.000**	**3.750**	**527.25**			**527.25**
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**374.34**		**973.92**	**1348.26**
	Лен сантехнический	кг				0.024	16.32	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	957.60	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	**шт**	**2.000**	**1.860**	**295.03**		**626.92**	**921.95**
	Лен сантехнический	кг				0.014	9.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	617.40	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	**шт**	**1.000**	**0.930**	**147.52**		**313.46**	**460.98**
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	**м**	**1.500**	**1.485**	**235.55**		**173.23**	**408.78**
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.51	
	Отвод 20	шт				1.5	24.00	
	Резьба Ду20	шт				1.5	16.50	
	Труба 20	т				0.0025	132.22	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	**м**	**2.000**	**2.180**	**306.51**		**305.52**	**612.03**
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.68	
	Отвод 25	шт				2	50.00	
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0048	220.84	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	**м**	**2.000**	**2.180**	**326.15**		**305.52**	**631.67**
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.68	
	Отвод 25	шт				2	50.00	
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0048	220.84	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	**шт**	**1.000**	**1.100**	**174.48**		**162.30**	**336.78**
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.72	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	157.58	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	**шт**	**2.000**	**2.200**	**348.96**		**324.60**	**673.56**
	Лен сантехнический	кг				0.014	9.44	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	315.16	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	**шт**	**6.000**	**6.600**	**1046.89**		**2054.76**	**3101.65**
	Лен сантехнический	кг				0.042	28.56	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Сгон д 20	шт				6	174.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	1852.20	
		Итого:	**7279.45**	**613.535**	**88813.50**	**261.58**	**17615.21**	**106428.71**

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

Инженер ЮДомов ЮК Давыденко

кв. 64 Цапенко Э.В.