

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "15мк-н - 38". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>15мк-н - 38</b>		<b>5245.328</b>	<b>525.628</b>	<b>76120.04</b>	<b>181.9656</b>	<b>25414.04</b>	<b>101534.08</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>73.772</b>	<b>33.462</b>	<b>4993.51</b>			<b>4993.51</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.861	7.722	1224.86			1224.86
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.764	4.586	727.49			727.49
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.432	1.604	254.39			254.39
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	48.000	2.112	335.00			335.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.703	13.533	1902.77			1902.77
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.012	3.905	549.00			549.00
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>26.000</b>	<b>40.900</b>	<b>6398.76</b>		<b>16236.48</b>	<b>22635.24</b>
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок	шт	4.000	3.320	466.79		307.50	774.29
	Угольник 15	шт				16	304.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.092	3.50	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	14.000	16.940	2259.29		5331.06	7590.35
	Гвозди 1,6*25	кг				0.042	2.12	
	Стекло 4мм	м2				14.56	4986.22	
	Штапик оконный	м				57.12	342.72	
	Установка неостекленных оконных переплетов:створных	створс	8.000	20.640	3672.68		10597.92	14270.60
	Рама окон 0,775*0,35	м2				8	10584.96	
	Шуруп 30*3	кг				0.32	12.96	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1929.000</b>	<b>20.292</b>	<b>2720.49</b>			<b>2720.49</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	501.000	6.012	712.72			712.72
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1428.000	14.280	2007.77			2007.77
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>66.000</b>	<b>52.020</b>	<b>8251.41</b>		<b>213.08</b>	<b>8464.49</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92