

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строеие "15мк-н - 41а". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | 15мк-н - 41а | | 5821.809 | 468.667 | 67913.53 | 651.3417 | 42605.55 | 110519.08 |
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 199.300 | 33.062 | 5024.93 | | | 5024.93 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 1.969 | 3.938 | 624.65 | | | 624.65 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 2.913 | 7.574 | 1201.36 | | | 1201.36 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 1.298 | 1.454 | 230.60 | | | 230.60 |
| | Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) | м | 180.000 | 7.920 | 1256.27 | | | 1256.27 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 6.060 | 9.423 | 1324.92 | | | 1324.92 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 7.060 | 2.753 | 387.13 | | | 387.13 |
| | Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов | | 6.000 | 7.260 | 968.27 | | 6817.77 | 7786.04 |
| | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2 | м2 | 6.000 | 7.260 | 968.27 | | 6817.77 | 7786.04 |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0.018 | 0.91 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 15.6 | 6449.66 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 61.2 | 367.20 | |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 2791.000 | 28.876 | 3932.17 | | | 3932.17 |
| | Очистка подвалов от мусора | м2 | 483.000 | 5.796 | 687.12 | | | 687.12 |
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон) | м2 | 2308.000 | 23.080 | 3245.05 | | | 3245.05 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов | | 66.200 | 53.022 | 8443.72 | | 213.72 | 8657.44 |
| | Гидравлическое испытание ИТП | 100 м | 0.200 | 1.002 | 192.31 | | 0.64 | 192.95 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.004 | 0.64 | |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 64.000 | 16.000 | 2537.92 | | | 2537.92 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 2.000 | 36.020 | 5713.49 | | 213.08 | 5926.57 |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.6 | 38.78 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.1 | 10.26 | |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 4 | 113.44 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 2 | 43.74 | |