

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "15мк-н - 416". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 416		5975.112	552.088	79490.94	480.9807	26309.79	105800.73
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>199.300</b>	<b>33.062</b>	<b>5024.93</b>			<b>5024.93</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.969	3.938	624.65			624.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.913	7.574	1201.36			1201.36
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.298	1.454	230.60			230.60
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.060	9.423	1324.92			1324.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.060	2.753	387.13			387.13
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>21.340</b>	<b>17.876</b>	<b>2404.10</b>		<b>4912.97</b>	<b>7317.07</b>
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	5.340	1.816	233.54		13.10	246.64
	Гвозди 3*70	кг				0.3204	13.10	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	556.78		353.78	910.56
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	335.52	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по заматке при площ стекол до 1 м2	м2	10.000	12.100	1613.78		4546.09	6159.87
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				10.4	4299.78	
	Штапик оконный	м				40.8	244.80	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>2791.000</b>	<b>28.876</b>	<b>3932.17</b>			<b>3932.17</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	483.000	5.796	687.12			687.12
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2308.000	23.080	3245.05			3245.05
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>66.400</b>	<b>53.166</b>	<b>8462.92</b>		<b>217.85</b>	<b>8680.77</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31		0.64	192.95
	Лен сантехнический	кг				0.004	0.64	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92