

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "15мк-н - 43". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		10334.913	458.880	63547.88		22475.43	86023.31
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		181.943	32.015	4830.21			4830.21
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.643	3.286	521.22			521.22
	15мк-н - 43		1.643	3.286	521.22	0		521.22
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.637	6.856	1087.53			1087.53
	15мк-н - 43		2.637	6.856	1087.53	0		1087.53
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.952	1.066	169.12			169.12
	15мк-н - 43		0.952	1.066	169.12	0		169.12
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	160.000	7.040	1116.68			1116.68
	15мк-н - 43		160.000	7.040	1116.68	0		1116.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.223	9.677	1360.56			1360.56
	15мк-н - 43		6.223	9.677	1360.56	0		1360.56
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.488	4.090	575.10			575.10
	15мк-н - 43		10.488	4.090	575.10	0		575.10
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		13.000	11.480	1587.84		1438.01	3025.85
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	5.000	4.550	639.73		4.66	644.39
	15мк-н - 43		5.000	4.550	639.73	0.115	4.66	644.39
	Шуруп 30*3	кг				0.115	4.66	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	463.98		303.12	767.10
	15мк-н - 43		5.000	3.300	463.98	5.4	303.12	767.10
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	287.90	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	3.000	3.630	484.13		1130.23	1614.36
	15мк-н - 43		3.000	3.630	484.13	15.369	1130.23	1614.36
	Гвозди 1,6*25	кг				0.009	0.45	
	Стекло 4мм	м2				3.12	1056.34	
	Штапик оконный	м				12.24	73.44	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2877.400	30.473	4059.73			4059.73

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка подвалов от мусора	м2	849.400	10.193	1208.36			1208.36
	15мк-н - 43		849.400	10.193	1208.36	0		1208.36
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2028.000	20.280	2851.37			2851.37
	15мк-н - 43		2028.000	20.280	2851.37	0		2851.37
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		310.830	73.034	10550.77		3738.93	14289.70
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	72.170	11.547	1568.80		256.74	1825.54
	15мк-н - 43		72.170	11.547	1568.80	16.6713	256.74	1825.54
	Шпаклевка	кг				16.6713	256.74	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	38.440	8.457	1219.13		797.01	2016.14
	15мк-н - 43		38.440	8.457	1219.13	10.0328	797.01	2016.14
	Олифа	кг				3.844	215.26	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				6.1888	581.75	
	Окраска масляным составами: плинтусов	м2	3.800	1.672	238.06		63.01	301.07
	15мк-н - 43		3.800	1.672	238.06	1.1134	63.01	301.07
	Олифа	кг				0.1216	6.81	
	Шпаклевка	кг				0.4712	7.26	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.5206	48.94	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	25.300	8.096	1152.71		73.50	1226.21
	15мк-н - 43		25.300	8.096	1152.71	4.807	73.50	1226.21
	Штукатурка гипсовая	кг				4.807	73.50	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	72.170	5.413	858.56		643.61	1502.17
	15мк-н - 43		72.170	5.413	858.56	9.3821	643.61	1502.17
	Грунтовка	кг				9.3821	643.61	
	Простая масляная окраска ранее окр стен:с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	м2	39.200	14.896	2120.89		855.93	2976.82
	15мк-н - 43		39.200	14.896	2120.89	19.9528	855.93	2976.82
	Олифа	кг				1.6464	92.20	
	Шпаклевка	кг				11.76	181.10	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				6.5464	582.63	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	55.450	11.644	1700.68		823.10	2523.78
	15мк-н - 43		55.450	11.644	1700.68	9.2047	823.10	2523.78
	Олифа	кг				1.109	62.10	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				8.0957	761.00	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	4.300	11.309	1691.94		226.03	1917.97

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 43		4.300	11.309	1691.94	32.508	226.03	1917.97
	Известь	кг				13.244	110.45	
	Цемент	кг				19.264	115.58	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		808.990	202.350	27859.99		15848.56	43708.55
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	42.000	21.000	2952.60		1721.18	4673.78
	15мк-н - 43		42.000	21.000	2952.60	26.88	1721.18	4673.78
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				14.28	1257.50	
	Стеклоткань	м				12.6	463.68	
	Огрунтовка ранее окр фасадов,цоколей под окраску перхлорвиниловыми красками:сложных с лестниц	м2	239.400	16.758	2276.74		3327.66	5604.40
	15мк-н - 43		239.400	16.758	2276.74	47.88	3327.66	5604.40
	Грунтовка	кг				47.88	3327.66	
	Окраска масляни составами ранее окр метал ограждений балконов,лоджий,козырьков,окон без рельефа за 2р	м2	19.300	17.949	2587.53		310.73	2898.26
	15мк-н - 43		19.300	17.949	2587.53	3.86	310.73	2898.26
	Олифа	кг				1.93	108.08	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1.93	202.65	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	239.400	50.274	6830.23		9571.67	16401.90
	15мк-н - 43		239.400	50.274	6830.23	134.7	9571.67	16401.90
	Колер	шт				15	1620.00	
	Краска фасадная белая	кг				119.7	7951.67	
	Очистка вручную поверхности фасадов от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с лестниц	м2	83.790	25.137	3415.11			3415.11
	15мк-н - 43		83.790	25.137	3415.11	0		3415.11
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	64.000	18.432	2591.54			2591.54
	15мк-н - 43		64.000	18.432	2591.54	0		2591.54
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	47.880	24.419	3317.54		239.10	3556.64
	15мк-н - 43		47.880	24.419	3317.54	13.8852	239.10	3556.64
	Штукатурка гипсовая	кг				13.8852	239.10	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	1.400	3.962	571.16		125.21	696.37
	15мк-н - 43		1.400	3.962	571.16	10.5952	125.21	696.37
	Известь	кг				4.312	80.72	
	Цемент	кг				6.2832	44.49	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	71.820	24.419	3317.54		553.01	3870.55

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 43		71.820	24.419	3317.54	35.91	553.01	3870.55
	Шпаклевка	кг				35.91	553.01	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		6029.000	71.860	9314.15		1441.73	10755.88
	Выкашивание газонов	м2	6000.000	60.000	7788.60		466.20	8254.80
	15мк-н - 43		6000.000	60.000	7788.60	24.18	466.20	8254.80
	Леска 3,0	м				24	360.00	
	Масло SHTIL	л				0.18	106.20	
	Окраска бельевой стойки	стоек	3.000	2.100	270.12		54.65	324.77
	15мк-н - 43		3.000	2.100	270.12	0.6303	54.65	324.77
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.1701	16.16	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0.1701	16.63	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.1701	15.14	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		66.00	225.50
	15мк-н - 43		2.000	1.240	159.50	0.66	66.00	225.50
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.3	28.20	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.3	34.44	
	Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет.клумб)	м2	24.000	8.520	1095.93		854.88	1950.81
	15мк-н - 43		24.000	8.520	1095.93	9.36	854.88	1950.81
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.12	277.68	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3.12	293.28	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3.12	283.92	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		113.750	37.668	5345.19		8.20	5353.39
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	100.000	28.800	4049.28			4049.28
	15мк-н - 43		100.000	28.800	4049.28	0		4049.28
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	499.65		4.58	504.23
	15мк-н - 43		3.000	3.150	499.65	0.105	4.58	504.23
	Гвозди 40*2	кг				0.105	4.58	
	Установка и укрепление воронок	шт	1.000	1.000	140.60		0.73	141.33
	15мк-н - 43		1.000	1.000	140.60	0.016	0.73	141.33
	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	3.750	1.586	223.02		0.85	223.87
	15мк-н - 43		3.750	1.586	223.02	0.0187	0.85	223.87
	Проволока вязальная	кг				0.0187	0.85	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		1.50	258.80
	15мк-н - 43		3.000	1.830	257.30	6	1.50	258.80
	Саморез 3,5*25	шт				6	1.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	175.34		0.54	175.88
	15мк-н - 43		3.000	1.302	175.34	0.012	0.54	175.88
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		305.024	246.633	37411.82		7223.05	44634.87
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		72.200	62.902	10010.89		1179.19	11190.08
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	15мк-н - 43		0.200	1.002	192.31	0		192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	15мк-н - 43		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	15мк-н - 43		4.000	2.000	317.24	0		317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1179.19	6892.68
	15мк-н - 43		2.000	36.020	5713.49	10.74	1179.19	6892.68
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	15мк-н - 43		2.000	7.880	1249.93	0		1249.93
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		232.824	183.731	27400.93		6043.86	33444.79
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	3.800	4.902	789.17		861.20	1650.37
	15мк-н - 43		3.800	4.902	789.17	3.23	861.20	1650.37
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.04	148.96	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.19	712.24	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.800	3.612	581.50		634.57	1216.07

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 43		2.800	3.612	581.50	2.38	634.57	1216.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.24	109.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.14	524.81	
	Запуск системы отопления	1000 м	14.709	21.475	3406.38			3406.38
	15мк-н - 43		14.709	21.475	3406.38	0		3406.38
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.140	2.124	341.91		765.32	1107.23
	15мк-н - 43		0.140	2.124	341.91	2.5116	765.32	1107.23
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.338	114.56	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1736	650.76	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.110	1.669	268.64		601.32	869.96
	15мк-н - 43		0.110	1.669	268.64	1.9734	601.32	869.96
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.837	90.01	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1364	511.31	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления :стальных за 2 раза	м2	3.200	2.976	429.02		74.86	503.88
	15мк-н - 43		3.200	2.976	429.02	0.8032	74.86	503.88
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.5152	58.73	
	Олифа	кг				0.288	16.13	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	3.200	2.976	418.43		74.86	493.29
	15мк-н - 43		3.200	2.976	418.43	0.8032	74.86	493.29
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.5152	58.73	
	Олифа	кг				0.288	16.13	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	14.475	57.900	9184.10			9184.10
	15мк-н - 43		14.475	57.900	9184.10	0		9184.10
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	7972.46			7972.46
	15мк-н - 43		160.000	59.200	7972.46	0		7972.46
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	15мк-н - 43		6.000	7.440	1001.94	0		1001.94
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	15мк-н - 43		10.000	2.500	351.50	0		351.50
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.890	2.767	389.04			389.04
	15мк-н - 43		1.890	2.767	389.04	0		389.04
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		499.55	686.72
	15мк-н - 43		1.000	1.180	187.17	1.007	499.55	686.72
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		976.39	1350.73
	15мк-н - 43		2.000	2.360	374.34	2.024	976.39	1350.73

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.024	18.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	957.60	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		384.76	679.79
	15мк-н - 43		2.000	1.860	295.03	2.014	384.76	679.79
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.000	1.090	172.90		111.09	283.99
	15мк-н - 43		1.000	1.090	172.90	0.0024	111.09	283.99
	Труба 25	т				0.0024	111.09	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.500	3.300	539.48		354.74	894.22
	15мк-н - 43		2.500	3.300	539.48	0.0077	354.74	894.22
	Труба ду 32	т				0.0077	354.74	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	15мк-н - 43		1.000	1.100	174.48	2.007	139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	15мк-н - 43		1.000	1.100	174.48	2.007	139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		426.76	775.72
	15мк-н - 43		2.000	2.200	348.96	4.014	426.76	775.72
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				2	42.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Итого:		10639.94	705.513	100959.70	474.77	29698.48	130658.18

Сдал: Васильев В.И.
подпись МП

Иванов И.И.

Ознакомлен: Соболев В.В.
кв. 15.

Принял: _____