

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "15мк-н - 52". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		9878.644	317.503	45300.70		36667.77	81968.47
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.274	11.891	1760.88			1760.88
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.678	1.356	215.09			215.09
	15мк-н - 52		0.678	1.356	215.09	0		215.09
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.250	3.250	515.51			515.51
	15мк-н - 52		1.250	3.250	515.51	0		515.51
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.299	0.335	53.12			53.12
	15мк-н - 52		0.299	0.335	53.12	0		53.12
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.937	4.567	642.12			642.12
	15мк-н - 52		2.937	4.567	642.12	0		642.12
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.110	2.383	335.04			335.04
	15мк-н - 52		6.110	2.383	335.04	0		335.04
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.000	1.320	185.59		121.25	306.84
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	185.59		121.25	306.84
	15мк-н - 52		2.000	1.320	185.59	2.16	121.25	306.84
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	115.16	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1476.410	19.202	2586.61		134.02	2720.63
	Очистка подвалов от мусора	м2	474.900	5.699	675.59			675.59
	15мк-н - 52		474.900	5.699	675.59	0		675.59
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1000.000	10.000	1406.00			1406.00
	15мк-н - 52		1000.000	10.000	1406.00	0		1406.00
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	1.510	3.503	505.02		134.02	639.04
	15мк-н - 52		1.510	3.503	505.02	11.4277	134.02	639.04
	Известь	кг				4.6508	87.06	
	Цемент	кг				6.7769	46.96	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		175.000	138.650	20855.03		35038.23	55893.26

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	35.000	19.985	3364.27		271.41	3635.68
	15мк-н - 52		35.000	19.985	3364.27	36.4255	271.41	3635.68
	Песок раств.	т				0.0255	19.16	
	Цемент	кг				36.4	252.25	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	65.000	9.165	1498.29		259.58	1757.87
	15мк-н - 52		65.000	9.165	1498.29	33.8338	259.58	1757.87
	Песок раств.	т				0.0338	25.35	
	Цемент	кг				33.8	234.23	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	75.000	109.500	15992.47		34507.24	50499.71
	15мк-н - 52		75.000	109.500	15992.47	28.05	34507.24	50499.71
	Бетон М-100	м3				7.5	24262.50	
	Гвозди 1,8*32	кг				15	674.70	
	Гравий	т				3.75	750.04	
	Доска 150*25*4000	м3				1.8	8820.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		16.200	11.574	1655.44		301.79	1957.23
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.800	3.686	518.31			518.31
	15мк-н - 52		12.800	3.686	518.31	0		518.31
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	3.400	7.888	1137.13		301.79	1438.92
	15мк-н - 52		3.400	7.888	1137.13	25.7312	301.79	1438.92
	Известь	кг				10.472	196.04	
	Цемент	кг				15.2592	105.75	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		8014.160	90.603	11754.06		983.30	12737.36
	Выкашивание газонов	м2	8000.000	80.000	10384.80		621.60	11006.40
	15мк-н - 52		8000.000	80.000	10384.80	32.24	621.60	11006.40
	Леска 3,0	м				32	480.00	
	Масло SHTIL	л				0.24	141.60	
	Окраска бельевой стойки	стоек	2.000	1.400	180.08		37.94	218.02
	15мк-н - 52		2.000	1.400	180.08	0.42	37.94	218.02
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.17	17.81	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.17	15.65	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		57.56	217.06
	15мк-н - 52		2.000	1.240	159.50	0.66	57.56	217.06
	Олифа	кг				0.06	3.36	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.2	17.80	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2	18.80	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.2	17.60	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	1.800	2.340	300.99		43.35	344.34
	15мк-н - 52		1.800	2.340	300.99	0.558	43.35	344.34
	Олифа	кг				0.126	7.06	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.432	36.29	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.560	0.351	50.56		39.28	89.84
	15мк-н - 52		2.560	0.351	50.56	0.5018	39.28	89.84
	Олифа	кг				0.1024	5.73	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.3994	33.55	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	3.400	4.420	568.54		90.03	658.57
	15мк-н - 52		3.400	4.420	568.54	1.054	90.03	658.57
	Олифа	кг				0.238	13.33	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.816	76.70	
	Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет.клумб)	м2	2.400	0.852	109.59		93.54	203.13
	15мк-н - 52		2.400	0.852	109.59	0.936	93.54	203.13
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.312	29.33	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.312	28.39	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.312	35.82	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		106.500	33.469	4738.49		4.98	4743.47
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	98.000	28.224	3968.29			3968.29
	15мк-н - 52		98.000	28.224	3968.29	0		3968.29
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10		3.05	336.15
	15мк-н - 52		2.000	2.100	333.10	0.07	3.05	336.15
	Гвозди 40*2	кг				0.07	3.05	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	2.500	1.057	148.68		0.57	149.25
	15мк-н - 52		2.500	1.057	148.68	0.0125	0.57	149.25
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		1.00	172.53
	15мк-н - 52		2.000	1.220	171.53	4	1.00	172.53
	Саморез 3,5*25	шт				4	1.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	2.000	0.868	116.89		0.36	117.25
	15мк-н - 52		2.000	0.868	116.89	0.008	0.36	117.25

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		77.100	10.794	1764.60		84.20	1848.80
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	77.100	10.794	1764.60		84.20	1848.80
	15мк-н - 52		77.100	10.794	1764.60	12.3483	84.20	1848.80
	Песок раств.	т				0.0123	10.18	
	Цемент	кг				12.336	74.02	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		167.729	133.681	20195.11		4185.40	24380.51
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.451	5005.45		589.59	5595.04
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	15мк-н - 52		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 52		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	15мк-н - 52		2.000	1.000	158.62	0		158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34
	15мк-н - 52		1.000	18.010	2856.75	5.37	589.59	3446.34
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	15мк-н - 52		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		131.629	102.230	15189.66		3595.81	18785.47
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.600	2.064	332.28		362.61	694.89
	15мк-н - 52		1.600	2.064	332.28	1.36	362.61	694.89
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.28	62.72	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.08	299.89	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.200	1.548	249.21		271.96	521.17
	15мк-н - 52		1.200	1.548	249.21	1.02	271.96	521.17
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.96	47.04	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.06	224.92	
	Запуск системы отопления	1000 м	6.903	10.078	1598.64			1598.64
	15мк-н - 52		6.903	10.078	1598.64	0		1598.64
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.110	1.669	268.64		601.32	869.96
	15мк-н - 52		0.110	1.669	268.64	1.9734	601.32	869.96
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.837	90.01	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1364	511.31	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.070	1.062	170.95		382.66	553.61
	15мк-н - 52		0.070	1.062	170.95	1.2558	382.66	553.61
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.169	57.28	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0868	325.38	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	15мк-н - 52		1.600	1.488	214.51	0.4016	37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	209.21		37.43	246.64
	15мк-н - 52		1.600	1.488	209.21	0.4016	37.43	246.64
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.046	28.184	4470.55			4470.55
	15мк-н - 52		7.046	28.184	4470.55	0		4470.55
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	90.000	33.300	4484.51			4484.51
	15мк-н - 52		90.000	33.300	4484.51	0		4484.51
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	4.000	1.000	140.60			140.60
	15мк-н - 52		4.000	1.000	140.60	0		140.60
	Подчеканка растресколов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	2.000	1.160	189.64		3.13	192.77
	15мк-н - 52		2.000	1.160	189.64	0.54	3.13	192.77
	Цемент	кг				0.54	3.13	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.000	8.784	1235.03			1235.03
	15мк-н - 52		6.000	8.784	1235.03	0		1235.03
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		358.40	545.57
	15мк-н - 52		1.000	1.180	187.17	1.012	358.40	545.57

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	349.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		358.40	545.57
	15мк-н - 52		1.000	1.180	187.17	1.012	358.40	545.57
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	349.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	15мк-н - 52		1.000	0.930	147.52	1.007	192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.000	1.090	172.90		121.25	294.15
	15мк-н - 52		1.000	1.090	172.90	0.0024	121.25	294.15
	Труба 25	т				0.0024	121.25	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	407.69		302.86	710.55
	15мк-н - 52		2.500	2.725	407.69	0.006	302.86	710.55
	Труба 25	т				0.006	302.86	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	15мк-н - 52		1.000	1.100	174.48	2.007	139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	15мк-н - 52		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	15мк-н - 52		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Итого:		10046.37	451.184	65495.81	211.82	40853.17	106348.98

Сдал: Алексей Викторович МП

Тричян

Инженер Иванов И.К.

Ознакомлен:
Ст. МКД К 6-27. Олесюк. О. Я.
Олесюк