

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "177 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.331	30.041	4454.91			4454.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	5.440	862.89			862.89
	177 квартал - 5		1.360	5.440	862.89	0		862.89
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.556	6.646	1054.12			1054.12
	177 квартал - 5		2.556	6.646	1054.12	0		1054.12
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.661	0.740	117.43			117.43
	177 квартал - 5		0.661	0.740	117.43	0		117.43
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.074	15.780	2218.68			2218.68
	177 квартал - 5		5.074	15.780	2218.68	0		2218.68
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.680	1.435	201.79			201.79
	177 квартал - 5		3.680	1.435	201.79	0		201.79
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1185.000	11.850	1879.65			1879.65
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1185.000	11.850	1879.65			1879.65
	177 квартал - 5		1185.000	11.850	1879.65	0		1879.65
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	177 квартал - 5		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	177 квартал - 5		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		6577.000	65.770	8537.60			8537.60
	Выкашивание газонов	м2	6577.000	65.770	8537.60			8537.60
	177 квартал - 5		6577.000	65.770	8537.60	0		8537.60

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		240.000	69.120	9718.27			9718.27
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	240.000	69.120	9718.27			9718.27
	177 квартал - 5		240.000	69.120	9718.27	0		9718.27
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		24.615	21.829	3287.04			3287.04
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	177 квартал - 5		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	24.515	21.328	3190.88			3190.88
	177 квартал - 5		24.515	21.328	3190.88	0		3190.88
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		122.063	90.281	13072.04			13072.04
	Запуск системы отопления	1000 м	13.768	20.101	2826.24			2826.24
	177 квартал - 5		13.768	20.101	2826.24	0		2826.24
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	8.295	33.180	5263.01			5263.01
	177 квартал - 5		8.295	33.180	5263.01	0		5263.01
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	177 квартал - 5		100.000	37.000	4982.79	0		4982.79
	Итого:		8195.01	317.231	45444.80	3.34	135.25	45580.05

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Исполнитель ООО МЭО-2 Сульф Сушилов О.В.