

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "177 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Маньков В.А. ЖЭО№2".

По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016 ЖЭО №2". По

Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 7		6934.851	391.882	48338.44	72.2124	10248.52	58586.96
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		6781.981	192.954	23041.89		3039.86	26081.75
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		21.201	50.214	6122.02			6122.02
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.760	11.040	1418.09			1418.09
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.237	13.616	1749.00			1749.00
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.012	1.133	145.58			145.58
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.232	22.491	2560.88			2560.88
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.960	1.934	248.47			248.47
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ польз</i>		3.500	3.645	415.01		743.15	1158.16
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		164.09	314.38
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	158.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.500	2.325	264.72		579.06	843.78
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0075	0.38	
	Стекло 4мм	м2				1.545	541.96	
	Штапик оконный	м				9.18	36.72	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1594.020	15.940	1814.95			1814.95
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1594.020	15.940	1814.95			1814.95
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		52.500	15.120	2125.87			2125.87
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	52.500	15.120	2125.87			2125.87
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		4987.260	69.678	7829.40		256.71	8086.11
	Выкашивание газонов	м2	4960.000	49.600	5213.95			5213.95

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	387.47		169.67	557.14
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.8	160.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.260	2.998	354.60		87.04	441.64
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8206	78.53	
	Омоложение одиночных кустарников	куст	6.000	0.360	45.58			45.58
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	10.000	13.000	1827.80			1827.80
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		113.500	26.037	3011.29		1.13	3012.42
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	50.000	4.000	455.44			455.44
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	1967.50			1967.50
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	2.500	1.725	198.89		1.13	200.02
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Ремонт чердачных люков	шт	1.000	3.032	389.46			389.46
	Ремонт и изготовление инвентаря		10.000	12.320	1723.35		2038.87	3762.22
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	2.000	4.480	629.88		773.95	1403.83
	Болт 6*60	кг				0.028	2.30	
	Гайка М6	кг				0.006	0.56	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	25.00	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				1	546.42	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.5	91.34	
	Черенки д/лопат	шт				2	108.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		249.09	458.58
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	3.000	3.360	472.42		399.54	871.96
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0015	85.80	
	Саморез 3,5*16	шт				21	2.73	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.75	137.01	
	Черенок	шт				3	174.00	
	Ремонт ручного инструмента	шт	2.000	1.490	200.66		118.00	318.66
	Саморез	шт				4	2.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Черенок	шт						
	Ремонт скребков для уборки снега $\kappa = 0,5$	шт	2.000	1.500	210.90	2	116.00	
	Болт 6*30	кг					498.29	709.19
	Гайка М6	кг				0.056	5.86	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.012	1.14	
	Труба ду 32	т				0.6	327.85	
	Черенок	шт				0.001	46.90	
	Шайба М6	кг				2	116.00	
						0.006	0.54	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		152.870	198.928	25296.55		7208.66	32505.21
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.000	30.340	3927.34			3927.34
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		116.770	168.087	21291.34		7208.66	28500.00
	Запуск системы отопления	1000 м	20.383	29.759	3822.57			3822.57
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.005	0.076	9.88		22.99	32.87
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0835	3.37	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.005	0.076	9.88		22.99	32.87
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0835	3.37	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.005	0.076	9.88		22.99	32.87
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0835	3.37	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	23.872	95.488	12265.43			12265.43
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1210.57			1210.57

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	18.000	4.500	632.70			632.70
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	5.500	8.052	916.80			916.80
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		532.81	987.52
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		256.56	614.93
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	3.000	2.790	358.37		319.56	677.93
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		177.44	416.36
	Лен сантехнический	кг				0.014	9.44	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		213.04	451.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	210.00	
	Итого:		6934.85	391.882	48338.44	72.21	10248.52	58586.96

Сдал 
 Принял кв. 80  В.А. Маньков
 Инженер ООО ЖЭО №2  Д.В. Сущкова