

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "177 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		18.107	43.705	6491.91			6491.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.040	8.160	1294.34			1294.34
	177 квартал - 10		2.040	8.160	1294.34	0		1294.34
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.829	9.955	1579.13			1579.13
	177 квартал - 10		3.829	9.955	1579.13	0		1579.13
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.018	1.140	180.86			180.86
	177 квартал - 10		1.018	1.140	180.86	0		180.86
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.380	22.952	3227.02			3227.02
	177 квартал - 10		7.380	22.952	3227.02	0		3227.02
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.840	1.498	210.56			210.56
	177 квартал - 10		3.840	1.498	210.56	0		210.56
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1431.000	14.310	2269.85			2269.85
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1431.000	14.310	2269.85			2269.85
	177 квартал - 10		1431.000	14.310	2269.85	0		2269.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	177 квартал - 10		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	177 квартал - 10		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		4276.000	42.760	5550.68			5550.68
	Выкашивание газонов	м2	4276.000	42.760	5550.68			5550.68
	177 квартал - 10		4276.000	42.760	5550.68	0		5550.68

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		240.000	69.120	9718.27			9718.27
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	240.000	69.120	9718.27			9718.27
	177 квартал - 10		240.000	69.120	9718.27	0		9718.27
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		36.922	32.536	4888.93			4888.93
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	177 квартал - 10		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	36.822	32.035	4792.77			4792.77
	177 квартал - 10		36.822	32.035	4792.77	0		4792.77
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		150.269	114.036	16492.19			16492.19
	Запуск системы отопления	1000 м	20.252	29.568	4157.25			4157.25
	177 квартал - 10		20.252	29.568	4157.25	0		4157.25
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	10.017	40.068	6355.59			6355.59
	177 квартал - 10		10.017	40.068	6355.59	0		6355.59
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	5979.35			5979.35
	177 квартал - 10		120.000	44.400	5979.35	0		5979.35
	Итого:		6185.30	344.807	49907.12	3.34	135.25	50042.37

Сдал:

подпись

МП

Михайлов В. А.
инженер ЖЭО-2 Сур. О. В. Вуринов

Принял:

подпись

МП

Шинин В. Д.
Сур.