Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "177 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Маньков В.А. ЖЭО№2".
По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016 ЖЭО №2". По
Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 14		**13084.487**	**370.835**	**43547.59**	**32.7319**	**6111.73**	**49659.32**
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		***12908.666***	***216.749***	***24345.19***		***1334.61***	***25679.80***
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***21.526***	***32.810***	***3983.87***			***3983.87***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**1.370**	**5.480**	**703.91**			**703.91**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**2.358**	**6.131**	**787.50**			**787.50**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**0.596**	**0.667**	**85.74**			**85.74**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**5.082**	**15.805**	**1799.56**			**1799.56**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**12.120**	**4.727**	**607.16**			**607.16**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***4.500***	***5.495***	***625.65***		***396.21***	***1021.86***
	Смена дверных приборов: пружины	**шт**	**2.000**	**1.320**	**150.29**		**164.09**	**314.38**
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	158.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	**шт**	**2.000**	**3.400**	**387.12**		**39.10**	**426.22**
	Шпингалет	шт				2	31.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.2	8.10	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	**м2**	**0.500**	**0.775**	**88.24**		**193.02**	**281.26**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0025	0.13	
	Стекло 4мм	м2				0.515	180.65	
	Штапик оконный	м				3.06	12.24	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***584.880***	***5.849***	***665.94***			***665.94***
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**584.880**	**5.849**	**665.94**			**665.94**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***35.000***	***10.080***	***1417.25***			***1417.25***
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	**м2**	**35.000**	**10.080**	**1417.25**			**1417.25**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***12128.260***	***126.768***	***13425.72***		***204.12***	***13629.84***
	Выкашивание газонов	**м2**	**12120.000**	**121.200**	**12740.54**			**12740.54**
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	**шт**	**2.000**	**1.240**	**159.50**		**59.76**	**219.26**
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.6	56.40	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	**шт**	**1.000**	**1.330**	**171.08**		**57.32**	**228.40**
	Олифа	кг				0.07	3.92	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.6	53.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	**м2**	**5.260**	**2.998**	**354.60**		**87.04**	**441.64**
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8206	78.53	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***131.500***	***31.637***	***3648.90***		***2.17***	***3651.07***
	Очистка желобов от грязи и листьев	**м2**	**48.000**	**3.840**	**437.22**			**437.22**
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	**м2**	**80.000**	**23.040**	**2623.33**			**2623.33**
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	**м**	**2.500**	**1.725**	**198.89**		**1.13**	**200.02**
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Ремонт чердачных люков	**шт**	**1.000**	**3.032**	**389.46**		**1.04**	**390.50**
	Гвозди 3*70	кг				0.03	1.04	
	Ремонт и изготовление инвентаря		***3.000***	***4.110***	***577.86***		***732.11***	***1309.97***
	Изготовление лопат для уборки снега	**шт**	**1.000**	**2.240**	**314.94**		**366.64**	**681.58**
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	**шт**	**1.000**	**1.120**	**157.47**		**136.53**	**294.00**
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.03	2.84	
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	28.60	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	**шт**	**1.000**	**0.750**	**105.45**		**228.94**	**334.39**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Болт 6*30	кг				0.028	2.93	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		***175.821***	***154.086***	***19202.40***		***4777.12***	***23979.52***
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***36.000***	***30.340***	***3927.34***			***3927.34***
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**32.000**	**8.000**	**1027.60**			**1027.60**
	Перевод ГВС по телефонограмме	**шт**	**2.000**	**1.000**	**158.62**			**158.62**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**20.340**	**2612.67**			**2612.67**
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	**шт**	**1.000**	**1.000**	**128.45**			**128.45**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		***0.100***	***0.501***	***77.87***			***77.87***
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	**100 м**	**0.100**	**0.501**	**77.87**			**77.87**
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***139.721***	***123.245***	***15197.19***		***4777.12***	***19974.31***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**13.516**	**19.733**	**2534.75**			**2534.75**
	Изоляция трубопроводов отопления	**1 м3**	**0.005**	**0.076**	**9.88**			**32.87**
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0835	3.37	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	Изоляция трубопроводов ГВС	**1 м3**	**0.005**	**0.076**	**9.88**			**32.87**
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0835	3.37	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	Изоляция трубопроводов ХВС	**1 м3**	**0.005**	**0.076**	**9.88**			**32.87**
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0835	3.37	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**11.690**	**46.760**	**6006.32**			**6006.32**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**80.000**	**29.600**	**3228.18**			**3228.18**
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	**шт**	**12.000**	**3.000**	**421.80**			**421.80**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	**1 раст**	**2.000**	**1.400**	**158.06**		**3.94**	**162.00**
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	**м3**	**3.500**	**5.124**	**583.42**			**583.42**
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	**шт**	**1.000**	**1.180**	**151.57**		**1409.08**	**1560.65**
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	**шт**	**3.000**	**3.540**	**454.71**		**532.81**	**987.52**
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	**шт**	**1.000**	**1.180**	**151.57**		**1409.08**	**1560.65**
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	**шт**	**3.000**	**2.790**	**358.37**		**256.56**	**614.93**
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	**шт**	**3.000**	**2.790**	**358.37**		**319.56**	**677.93**
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	315.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	**шт**	**2.000**	**1.860**	**238.92**		**171.04**	**409.96**
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	**шт**	**2.000**	**1.860**	**238.92**		**213.04**	**451.96**
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	210.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	**шт**	**2.000**	**2.200**	**282.59**		**393.04**	**675.63**
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	390.00	
		Итого:	**13084.49**	**370.835**	**43547.59**	**32.73**	**6111.73**	**49659.32**

Сдал В.А. Маньков

Принял кв.70 Н.Н. Потанина

Инженер ООО ЖЭО №2 О.В. Сумкова