

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "177 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		22.936	45.483	6739.83			6739.83
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.040	8.160	1294.34			1294.34
	177 квартал - 15		2.040	8.160	1294.34	0		1294.34
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.791	9.857	1563.45			1563.45
	177 квартал - 15		3.791	9.857	1563.45	0		1563.45
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.007	1.128	178.89			178.89
	177 квартал - 15		1.007	1.128	178.89	0		178.89
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.375	22.936	3224.83			3224.83
	177 квартал - 15		7.375	22.936	3224.83	0		3224.83
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.723	3.402	478.32			478.32
	177 квартал - 15		8.723	3.402	478.32	0		478.32
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1470.000	14.700	2331.71			2331.71
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1470.000	14.700	2331.71			2331.71
	177 квартал - 15		1470.000	14.700	2331.71	0		2331.71
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	177 квартал - 15		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	177 квартал - 15		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд		8723.000	87.230	11323.33			11323.33
	Выкашивание газонов	м2	8723.000	87.230	11323.33			11323.33
	177 квартал - 15		8723.000	87.230	11323.33	0		11323.33

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		240.000	69.120	9718.27			9718.27
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	240.000	69.120	9718.27			9718.27
	177 квартал - 15		240.000	69.120	9718.27	0		9718.27
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		36.547	32.210	4840.13			4840.13
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	177 квартал - 15		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	36.447	31.709	4743.97			4743.97
	177 квартал - 15		36.447	31.709	4743.97	0		4743.97
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		150.701	115.360	16698.04			16698.04
	Запуск системы отопления	1000 м	20.411	29.800	4189.89			4189.89
	177 квартал - 15		20.411	29.800	4189.89	0		4189.89
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	10.290	41.160	6528.80			6528.80
	177 квартал - 15		10.290	41.160	6528.80	0		6528.80
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	5979.35			5979.35
	177 квартал - 15		120.000	44.400	5979.35	0		5979.35
	Итого:		10676.18	392.443	56146.60	3.34	135.25	56281.85

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Исполнитель ООО МЭО-2 Суф Сушкова О.В.