Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "177 квартал - 16в". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***66.344***	***33.844***	***5136.80***		***2194.73***	***7331.53***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**3.854**	**15.416**	**2445.29**			**2445.29**
	177 квартал - 16в		**3.854**	**15.416**	**2445.29**	**0**		**2445.29**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**0.855**	**2.223**	**352.61**			**352.61**
	177 квартал - 16в		**0.855**	**2.223**	**352.61**	**0**		**352.61**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**0.797**	**0.893**	**141.58**			**141.58**
	177 квартал - 16в		**0.797**	**0.893**	**141.58**	**0**		**141.58**
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	**м**	**56.000**	**2.464**	**390.84**		**2194.73**	**2585.57**
	177 квартал - 16в		**56.000**	**2.464**	**390.84**	**22.8**	**2194.73**	**2585.57**
	Бикрост ХКП	м2				22.8	2194.73	
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**4.030**	**12.533**	**1762.18**			**1762.18**
	177 квартал - 16в		**4.030**	**12.533**	**1762.18**	**0**		**1762.18**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**0.808**	**0.315**	**44.30**			**44.30**
	177 квартал - 16в		**0.808**	**0.315**	**44.30**	**0**		**44.30**
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***631.600***	***6.316***	***1001.84***			***1001.84***
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**631.600**	**6.316**	**1001.84**			**1001.84**
	177 квартал - 16в		**631.600**	**6.316**	**1001.84**	**0**		**1001.84**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***33.000***	***28.340***	***4495.29***		***135.25***	***4630.54***
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**32.000**	**8.000**	**1268.96**			**1268.96**
	177 квартал - 16в		**32.000**	**8.000**	**1268.96**	**0**		**1268.96**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**20.340**	**3226.33**		**135.25**	**3361.58**
	177 квартал - 16в		**1.000**	**20.340**	**3226.33**	**3.34**	**135.25**	**3361.58**
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		*2723.000*	*27.230*	*3534.73*			*3534.73*
	Выкашивание газонов	м2	2723.000	27.230	3534.73			3534.73
	177 квартал - 16в		2723.000	27.230	3534.73	0		3534.73
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		*8.927*	*8.180*	*1245.09*			*1245.09*
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	177 квартал - 16в		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	8.827	7.679	1148.93			1148.93
	177 квартал - 16в		8.827	7.679	1148.93	0		1148.93
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		*62.912*	*48.573*	*7038.13*			*7038.13*
	Запуск системы отопления	1000 м	8.494	12.401	1743.61			1743.61
	177 квартал - 16в		8.494	12.401	1743.61	0		1743.61
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.418	17.672	2803.13			2803.13
	177 квартал - 16в		4.418	17.672	2803.13	0		2803.13
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2491.39			2491.39
	177 квартал - 16в		50.000	18.500	2491.39	0		2491.39
		Итого:	3525.78	152.483	22451.88	26.14	2329.98	24781.86

Сдал: _____
подпись МП

Принял: кв-ор Щонева 5П ДЕ
подпись МП

Инженер ООО ЖЭО-2 Сушкова ОВ