

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "177 квартал - 7а". По Подрядчику "ИП Маньков В.А. ЖЭОН№2".

По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016 ЖЭО №2". По

Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>177 квартал - 7а</b>		<b>893.760</b>	<b>142.448</b>	<b>18142.10</b>	<b>32.1331</b>	<b>3791.83</b>	<b>21933.93</b>
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>809.836</b>	<b>50.775</b>	<b>6347.76</b>		<b>2050.02</b>	<b>8397.78</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>56.516</b>	<b>26.542</b>	<b>3243.11</b>			<b>3243.11</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.808	7.232	928.95			928.95
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.682	4.373	561.74			561.74
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.764	0.856	109.91			109.91
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	47.000	2.068	265.63			265.63
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.662	11.389	1296.73			1296.73
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.600	0.624	80.15			80.15
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>3.500</b>	<b>4.685</b>	<b>595.60</b>		<b>817.10</b>	<b>1412.70</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		91.18	166.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	79.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	1.000	1.700	193.56		31.70	225.26
	Шпингалет	шт				1	15.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.500	2.325	326.89		694.22	1021.11
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0075	0.38	
	Стекло 4мм	м2				1.545	638.76	
	Штапик оконный	м				9.18	55.08	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>504.320</b>	<b>5.043</b>	<b>574.22</b>			<b>574.22</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	504.320	5.043	574.22			574.22
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>7.500</b>	<b>2.160</b>	<b>303.70</b>			<b>303.70</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	7.500	2.160	303.70			303.70

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		200.000	2.000	210.24			210.24
	Выкашивание газонов	м2	200.000	2.000	210.24			210.24
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		32.000	3.780	506.87		134.10	640.97
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	30.000	3.000	421.80			421.80
	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	шт	2.000	0.780	85.07		134.10	219.17
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.65	134.10	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		1.000	0.220	26.34		15.40	41.74
	Ремонт грузочных люков мусоропроводов	шт	1.000	0.220	26.34		15.40	41.74
	Болт 10*80	шт					1.40	
	Гайка	шт				2	14.00	
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		5.000	6.345	887.68			1083.42
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		366.64	1971.10
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	681.58
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	<b>Изготовление скребков для уборки снега</b>	шт	1.000	1.490	209.49		272.10	481.59
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	<b>Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5</b>	шт	1.000	1.120	157.47		136.53	294.00
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.03	2.84	
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	28.60	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
	<b>Ремонт ручного инструмента</b>	шт	1.000	0.745	100.33		59.00	159.33
	Саморез	шт				2	1.00	
	Черенок	шт				1	58.00	
	<b>Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5</b>	шт	1.000	0.750	105.45		249.15	354.60

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Болт 6*30	кг						
	Гайка М6	кг				0.028	2.93	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.006	0.57	
	Труба ду 32	т				0.3	163.93	
	Черенок	шт				0.0005	23.45	
	Шайба М6	кг				1	58.00	
						0.003	0.27	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>83.924</b>	<b>91.673</b>	<b>11794.34</b>		<b>1741.81</b>	<b>13536.15</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>36.000</b>	<b>30.340</b>	<b>3927.34</b>			<b>3927.34</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.100</b>	<b>0.501</b>	<b>77.87</b>			<b>77.87</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>47.824</b>	<b>60.832</b>	<b>7789.13</b>		<b>1741.81</b>	<b>9530.94</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	7.697	11.238	1443.47			1443.47
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.005	0.076	9.88		22.99	32.87
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0835	3.37	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	<b>Изоляция трубопроводов ГВС</b>	<b>1 м3</b>	<b>0.005</b>	<b>0.076</b>	<b>9.88</b>		<b>22.99</b>	<b>32.87</b>
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0835	3.37	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	<b>Изоляция трубопроводов ХВС</b>	<b>1 м3</b>	<b>0.005</b>	<b>0.076</b>	<b>9.88</b>		<b>39.77</b>	<b>49.65</b>
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5	20.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	<b>Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках</b>	<b>1000 м</b>	<b>7.612</b>	<b>30.448</b>	<b>3911.05</b>			<b>3911.05</b>
	<b>Очистка канализационной сети: внутренней</b>	<b>м</b>	<b>15.000</b>	<b>5.550</b>	<b>605.28</b>			<b>605.28</b>
	<b>Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке</b>	<b>шт</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>281.20</b>			<b>281.20</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.500	6.588	926.27			926.27
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	282.59		243.04	525.63
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	240.00	
	Итого:		893.76	142.448	18142.10	32.13	3791.83	21933.93

Сдал 

В.А. Маньков.

Принял кв. 32 Сад

Сад

Н.А. Савчук

Инженер ООО ЖЭУ №2



Д.В. Сушкова