

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "177 квартал - 7а". По Подрядчику "ИП Маньков В.А. ЖЭОН№2".

По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016 ЖЭО №2". По

Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 7а		893.760	142.448	18142.10	32.1331	3791.83	21933.93
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		809.836	50.775	6347.76		2050.02	8397.78
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		56.516	26.542	3243.11			3243.11
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.808	7.232	928.95			928.95
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.682	4.373	561.74			561.74
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.764	0.856	109.91			109.91
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	47.000	2.068	265.63			265.63
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.662	11.389	1296.73			1296.73
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.600	0.624	80.15			80.15
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		3.500	4.685	595.60		817.10	1412.70
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		91.18	166.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	79.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	1.000	1.700	193.56		31.70	225.26
	Шпингалет	шт				1	15.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.500	2.325	326.89		694.22	1021.11
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0075	0.38	
	Стекло 4мм	м2				1.545	638.76	
	Штапик оконный	м				9.18	55.08	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		504.320	5.043	574.22			574.22
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	504.320	5.043	574.22			574.22
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		7.500	2.160	303.70			303.70
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	7.500	2.160	303.70			303.70