

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "178 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Маньков В.А. ЖЭО№2".

По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016 ЖЭО №2". По


Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 1		6275.515	297.160	36138.26	39.4307	8091.29	44229.55
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		6144.386	131.822	15134.06		1178.20	16312.26
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		14.006	29.229	3533.29			3533.29
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.362	5.448	699.80			699.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.316	6.022	773.47			773.47
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.656	0.735	94.37			94.37
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.872	15.152	1725.19			1725.19
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.800	1.872	240.46			240.46
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1080.080	10.801	1229.78			1229.78
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1080.080	10.801	1229.78			1229.78
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		16.600	4.781	672.18			672.18
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	16.600	4.781	672.18			672.18
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		4904.000	51.780	5555.25		403.36	5958.61
	Выкашивание газонов	м2	4880.000	48.800	5129.86			5129.86
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	20.000	2.740	395.00		403.36	798.36
	Олифа	кг				0.8	44.80	
	Уайт-спирит	л				0.9	68.40	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				3.12	290.16	
	Омоложение одиночных кустарников	куст	4.000	0.240	30.39			30.39
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		126.700	30.381	3461.66		1.13	3462.79
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	34.200	2.736	311.52			311.52
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	90.000	25.920	2951.25			2951.25
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмоств	м	2.500	1.725	198.89		1.13	200.02

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Ремонт и изготовление инвентаря		3.000	4.850	681.90		773.71	1455.61
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		383.47	698.41
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	62.00	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		257.06	466.55
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	172.50	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.45	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47		133.18	290.65
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	28.60	
	Саморез 3,5*16	шт				7	0.91	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		131.129	165.338	21004.20		6913.09	27917.29
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.000	30.990	3963.37		85.52	4048.89
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	0.720	81.98			81.98
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм	шт	1.000	0.930	112.67		85.52	198.19
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	84.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		95.029	133.847	16962.96		6827.57	23790.53
	Запуск системы отопления	1000 м	12.700	18.542	2381.72			2381.72
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.005	0.076	9.88		22.99	32.87
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0835	3.37	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.005	0.076	9.88		22.99	32.87
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0835	3.37	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.003	0.045	5.93		13.79	19.72
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0501	2.02	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0037	11.77	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	19.816	79.264	10181.46			10181.46
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1210.57			1210.57
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	3.000	2.100	237.09		5.92	243.01
	Цемент	кг				0.87	5.92	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.500	5.124	583.42			583.42
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		355.21	658.35
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	350.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		171.04	409.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	2.000	1.860	238.92		215.21	454.13
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	210.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	295.03		171.04	466.07
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		213.04	451.96

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	210.00	
Итого:			6275.51	297.160	36138.26	39.43	8091.29	44229.55

Сдал:  В.А. Мамыков.
 Принял:  И.А. Киселева Т.Д.
 Инженер ООО ЛЕТОК2  Д.В. Сущкова

К.В.В