

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "178 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Маньков В.А. ЖЭО№2".

По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016 ЖЭО №2". По


Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 4		1254.944	212.412	26560.47	30.7039	5597.62	32158.09
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		1140.920	79.615	9747.87		1525.26	11273.13
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		12.770	24.337	2955.95			2955.95
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	524.08			524.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.482	0.540	69.34			69.34
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.750	11.662	1327.89			1327.89
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.200	2.028	260.50			260.50
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		2.000	2.360	268.71		101.59	370.30
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		82.04	157.19
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	79.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.08	3.04	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	1.000	1.700	193.56		19.55	213.11
	Шпингалет	шт				1	15.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.1	4.05	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		499.420	4.994	568.64			568.64
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	499.420	4.994	568.64			568.64
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		12.480	3.594	505.34			505.34
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.480	3.594	505.34			505.34
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		534.000	16.268	2103.05		376.17	2479.22
	Выкашивание газонов	м2	520.000	5.200	546.62			546.62
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.000	0.548	79.00		80.67	159.67
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Уайт-спирит	л				0.18	13.68	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.624	58.03	
	Омоложение одиночных кустарников	куст	2.000	0.120	15.19			15.19
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	8.000	10.400	1462.24		295.50	1757.74
	Брусok 50*50*6000	м3				0.04	255.40	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.96	40.10	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		76.250	22.462	2558.83		0.57	2559.40
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	75.000	21.600	2459.38			2459.38
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	1.250	0.862	99.45		0.57	100.02
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Ремонт и изготовление инвентаря		4.000	5.600	787.35		1046.93	1834.28
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		407.54	722.48
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	25.00	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	62.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		257.06	466.55
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	172.50	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.45	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47		133.18	290.65
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	28.60	
	Саморез 3,5*16	шт				7	0.91	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45		249.15	354.60
	Болт 6*30	кг				0.028	2.93	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.45	
	Черенок	шт				1	58.00	
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		114.024	132.797	16812.60		4072.36	20884.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		35.000	30.270	3881.39		85.52	3966.91
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм	шт	1.000	0.930	112.67		85.52	198.19
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	84.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		78.924	102.026	12853.34		3986.84	16840.18
	Запуск системы отопления	1000 м	9.294	13.569	1742.96			1742.96
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.003	0.045	5.93		13.79	19.72
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0501	2.02	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0037	11.77	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.003	0.045	5.93		13.79	19.72
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0501	2.02	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0037	11.77	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.003	0.045	5.93		13.79	19.72
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0501	2.02	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0037	11.77	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	14.621	58.484	7512.27			7512.27
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1210.57			1210.57
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	9.000	2.250	316.35			316.35
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	2.000	2.928	333.38			333.38
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		355.21	658.35
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	350.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		171.04	409.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	2.000	1.860	238.92		213.04	451.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	210.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		171.04	409.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		213.04	451.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	210.00	
	Итого:		1254.94	212.412	26560.47	30.70	5597.62	32158.09

Сдал:  В. Н. Маньков
 Принял: кв 15  Д. В. Сущкова
 Инженер ООО ЖЭО №2