

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "178 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Маньков В.А. ЖЭО№2".

По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016 ЖЭО №2". По


Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>178 квартал - 7</b>		<b>3027.671</b>	<b>229.764</b>	<b>28455.70</b>	<b>54.1641</b>	<b>7269.50</b>	<b>35725.20</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<b>2911.346</b>	<b>97.051</b>	<b>11638.40</b>		<b>1833.46</b>	<b>13471.86</b>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<b>10.596</b>	<b>23.528</b>	<b>2851.42</b>			<b>2851.42</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.022	4.088	525.10			525.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.480	0.538	69.05			69.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.762	11.700	1332.14			1332.14
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.014	1.175	150.99			150.99
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		<b>1.500</b>	<b>1.435</b>	<b>163.39</b>		<b>290.76</b>	<b>454.15</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		82.04	157.19
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	79.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.08	3.04	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	0.500	0.775	88.24		208.72	296.96
	Гвозди 1,6*25	кг						
	Стекло 4мм	м2				0.0025	0.13	
	Штапик оконный	м				0.515	196.35	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		<b>473.780</b>	<b>4.738</b>	<b>539.45</b>	<b>3.06</b>	<b>12.24</b>	<b>539.45</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	473.780	4.738	539.45			539.45
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		<b>12.480</b>	<b>3.594</b>	<b>505.34</b>			<b>505.34</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.480	3.594	505.34			505.34
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<b>2317.300</b>	<b>36.846</b>	<b>4365.42</b>		<b>476.26</b>	<b>4841.68</b>
	Выкашивание газонов	м2	2300.000	23.000	2417.76			2417.76

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.300	0.726	104.67		106.89	211.56
	Олифа	кг						
	Уайт-спирит	л				0.212	11.87	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.2385	18.13	
	Омоложение одиночных кустарников	куст	2.000	0.120	15.19	0.8268	76.89	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	10.000	13.000	1827.80		369.37	15.19
	Брусok 50*50*6000	м3				0.05	319.25	2197.17
	Гвозди 2,5*50	кг				1.2	50.12	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>92.690</b>	<b>23.550</b>	<b>2740.97</b>		<b>435.02</b>	<b>3175.99</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	26.440	2.115	297.40			297.40
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	1967.50			1967.50
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	3.000	2.070	238.67		1.36	240.03
	Проволока вязальная	кг				0.03	1.36	
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	1.000	0.950	108.17		2.40	110.57
	Саморез 3,5*16	шт				20	2.40	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	69.45		232.18	301.63
	Отметы водосточные	шт					232.00	
	Проволока вязальная	кг				1	232.00	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1.250	0.525	59.78	0.004	0.18	
	Проволока вязальная	кг					199.08	258.86
	Труба в/сточная L 1250	шт				0.0062	0.28	
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>3.000</b>	<b>3.360</b>	<b>472.41</b>	1	198.80	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		631.42	1103.83
	Болт 6*60	кг					249.09	458.58
	Гайка М6	кг				0.028	2.31	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.006	0.57	
	Черенок	шт				0.3	207.98	
	Шайба М6	кг				1	38.00	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47	0.0025	0.23	
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т					133.18	290.65
	Саморез 3,5*16	шт				0.0005	28.60	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				7	0.91	
	Черенок	шт				0.25	45.67	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45	1	58.00	
	Болт 6*30	кг					249.15	354.60
	Гайка М6	кг				0.028	2.93	
						0.006	0.57	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Пила двуручная 1000 мм	шт						
	Труба ду 32	т				0.3	163.93	
	Черенок	шт				0.0005	23.45	
	Шайба М6	кг				1	58.00	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>116.325</b>	<b>132.713</b>	<b>16817.30</b>	<b>0.003</b>	<b>0.27</b>	<b>22253.34</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>36.000</b>	<b>30.340</b>	<b>3927.34</b>			<b>3927.34</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.100</b>	<b>0.501</b>	<b>77.87</b>			<b>77.87</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>80.225</b>	<b>101.872</b>	<b>12812.09</b>		<b>5436.04</b>	<b>18248.13</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	9.322	13.610	1748.22			1748.22
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.005	0.076	9.88		27.16	37.04
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.1	4.90	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	22.26	
	<b>Изоляция трубопроводов ГВС</b>	<b>1 м3</b>	<b>0.005</b>	<b>0.076</b>	<b>9.88</b>		<b>27.16</b>	<b>37.04</b>
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.1	4.90	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	22.26	
	<b>Изоляция трубопроводов ХВС</b>	<b>1 м3</b>	<b>0.005</b>	<b>0.076</b>	<b>9.88</b>		<b>27.16</b>	<b>37.04</b>
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.1	4.90	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	22.26	
	<b>Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках</b>	<b>1000 м</b>	<b>13.888</b>	<b>55.552</b>	<b>7135.65</b>			<b>7135.65</b>
	<b>Очистка канализационной сети: внутренней</b>	<b>м</b>	<b>30.000</b>	<b>11.100</b>	<b>1210.57</b>			<b>1210.57</b>
	<b>Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке</b>	<b>шт</b>	<b>9.000</b>	<b>2.250</b>	<b>316.35</b>			<b>316.35</b>
	<b>Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм</b>	<b>1 раст</b>	<b>2.000</b>	<b>1.400</b>	<b>158.06</b>		<b>3.94</b>	<b>162.00</b>
	Цемент	кг				0.58	3.94	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.000	4.392	500.07			500.07
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		355.21	658.35
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	350.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		171.04	409.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	2.000	1.860	238.92		213.04	451.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	210.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		171.04	409.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		213.04	451.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	210.00	
	<b>Итого:</b>		<b>3027.67</b>	<b>229.764</b>	<b>28455.70</b>	<b>54.16</b>	<b>7269.50</b>	<b>35725.20</b>

Сдал:  В.А. Маньков  
 Принял:  кв. 18 Ж.В. Добудько.  
 Инженер ООО ЖЭФОН-2  Д.В. Сушкова