

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строеанию "179 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2040.806	68.942	9743.51		2725.41	12468.92
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		16.246	31.896	4696.76			4696.76
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	5.120	812.13			812.13
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.301	5.983	948.96			948.96
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.599	0.671	106.42			106.42
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.668	17.627	2478.43			2478.43
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.398	2.495	350.82			350.82
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		48.560	8.738	1228.52		411.23	1639.75
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	29.200	4.672	634.74		129.51	764.25
	Шпаклевка	кг				6.7452	129.51	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	19.360	4.066	593.78		281.72	875.50
	Олифа	кг				0.3872	21.68	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.8266	260.04	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		14.000	6.608	940.85		2314.18	3255.03
	Устройство покрытий из азбестоцементных листов козырьков и спусков в подвал по готовым прогонам	м2	14.000	6.608	940.85		2314.18	3255.03
	Гвозди 90мм	кг				0.0196	0.78	
	Шифер 7-ми волн. 1,75*0,98	м2				18.2	2313.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1960.000	19.600	2544.28			2544.28
	Выкашивание газонов	м2	1960.000	19.600	2544.28			2544.28
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2.000	2.100	333.10			333.10
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		71.942	154.742	24324.89		2150.43	26475.32

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		34.100	32.781	5216.41		320.15	5536.56
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		37.842	121.961	19108.48		1830.28	20938.76
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	4.000	17.840	2916.48		1830.28	4746.76
	Контрогайка Ду 25	шт				4	119.20	
	Муфта ду 25	шт				4	99.08	
	Резьба ду25	шт				8	88.00	
	Сгон 25	шт				4	124.00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1400.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	12.302	17.961	2525.30			2525.30
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	21.540	86.160	13666.70			13666.70
	Итого:		2112.75	223.684	34068.40	62.28	4875.84	38944.24

управдом Телмаченко М. Б. Турмаф
 Агестов В кв №39 Агест
 инженер МЖО-3 Вербонова М Вулис