

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "182 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.900	18.245	2712.06			2712.06
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	520.27			520.27
	182 квартал - 14		0.820	3.280	520.27	0		520.27
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	182 квартал - 14		1.700	4.420	701.10	0		701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	182 квартал - 14		0.394	0.441	70.00	0		70.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.000	9.330	1311.80			1311.80
	182 квартал - 14		3.000	9.330	1311.80	0		1311.80
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.986	0.774	108.89			108.89
	182 квартал - 14		1.986	0.774	108.89	0		108.89
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		825.800	8.258	1309.88			1309.88
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	825.800	8.258	1309.88			1309.88
	182 квартал - 14		825.800	8.258	1309.88	0		1309.88
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	182 квартал - 14		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	182 квартал - 14		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1986.000	19.860	2578.03			2578.03
	Выкашивание газонов	м2	1986.000	19.860	2578.03			2578.03
	182 квартал - 14		1986.000	19.860	2578.03	0		2578.03

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	182 квартал - 14		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		18.025	16.096	2429.28			2429.28
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	182 квартал - 14		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	17.925	15.595	2333.12			2333.12
	182 квартал - 14		17.925	15.595	2333.12	0		2333.12
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		76.194	68.055	10067.29			10067.29
	Запуск системы отопления	1000 м	7.449	10.875	1529.09			1529.09
	182 квартал - 14		7.449	10.875	1529.09	0		1529.09
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	8.745	34.980	5548.53			5548.53
	182 квартал - 14		8.745	34.980	5548.53	0		5548.53
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	182 квартал - 14		60.000	22.200	2989.67	0		2989.67
	Итого:		3146.92	216.454	31690.39	3.34	135.25	31825.64

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Инженер ООО ЖЭО-2 Сергей Сушиков О.В.