

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "182 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.882	18.189	2704.18			2704.18
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	520.27			520.27
	182 квартал - 15		0.820	3.280	520.27	0		520.27
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	182 квартал - 15		1.700	4.420	701.10	0		701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	182 квартал - 15		0.394	0.441	70.00	0		70.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.982	9.274	1303.92			1303.92
	182 квартал - 15		2.982	9.274	1303.92	0		1303.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.986	0.774	108.89			108.89
	182 квартал - 15		1.986	0.774	108.89	0		108.89
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1045.000	10.450	1657.58			1657.58
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1045.000	10.450	1657.58			1657.58
	182 квартал - 15		1045.000	10.450	1657.58	0		1657.58
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	182 квартал - 15		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	182 квартал - 15		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1700.000	17.000	2206.77			2206.77
	Выкашивание газонов	м2	1700.000	17.000	2206.77			2206.77
	182 квартал - 15		1700.000	17.000	2206.77	0		2206.77

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	182 квартал - 15		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		16.625	14.878	2247.06			2247.06
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	182 квартал - 15		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	16.525	14.377	2150.90			2150.90
	182 квартал - 15		16.525	14.377	2150.90	0		2150.90
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		76.894	71.000	10535.90			10535.90
	Запуск системы отопления	1000 м	7.392	10.792	1517.40			1517.40
	182 квартал - 15		7.392	10.792	1517.40	0		1517.40
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.502	38.008	6028.83			6028.83
	182 квартал - 15		9.502	38.008	6028.83	0		6028.83
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	182 квартал - 15		60.000	22.200	2989.67	0		2989.67
	Итого:		3079.40	217.457	31945.34	3.34	135.25	32080.59

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Инженер ООО МЭО-2 Сурф Суркова ДВ.