

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "188 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 15							
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		1053.899	150.130	22862.38	29.485	3103.50	25965.88
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			2295.86
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.699	4.417	700.69			583.72
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.484	1.662	263.64			700.69
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.982	4.637	651.96			263.64
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.748	0.682	95.85			651.96
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.000	4.890	684.18		2538.09	3222.27
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	3.000	0.240	30.39		1188.00	1218.39
	Замок навесной	шт				3	1188.00	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	653.79		1350.09	2003.88
	Гвозди 1,8*32	кг						
	Стекло 4мм	м2				0.015	0.67	
	Штапик оконный	м				3.09	1184.18	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	26.510	4205.02	18.36	165.24	4770.43
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг						
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				0.01	1.60	
	Масло гидравл. ТНК	кг				1	350.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				0.01	0.63	
	Термометр	шт				3	93.18	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		9.000	2.592	364.43	1	120.00	364.43
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		848.000	8.480	1100.79			1100.79
	Выкашивание газонов	м2	848.000	8.480	1100.79			1100.79
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		114.000	11.400	1602.84			1602.84
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	114.000	11.400	1602.84			1602.84
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		33.966	80.679	12513.10			12513.10
	Запуск системы отопления	1000 м	7.435	10.855	1526.23			1526.23
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	16.531	66.124	10488.59			10488.59
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	10.000	3.700	498.28			498.28
	Итого:		1053.90	150.130	22862.38	29.48	3103.50	25965.88

Сдал:

Сергей Александрович Акулов
подпись МП

Принял:

подпись

МП

линейный № 20-2
Сергей О.В.
Сергей

собств. печать:
кв. 29
Александр Т.А. Сер