

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "189 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору

"Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		10050.522	228.434	31755.79		166.45	31922.24
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		198.582	62.772	9496.61			9496.61
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.240	12.960	2055.71			2055.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.050	15.730	2495.09			2495.09
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.552	0.618	98.06			98.06
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.138	25.309	3558.47			3558.47
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.602	0.235	33.01			33.01
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.000	4.650	653.79		165.91	819.70
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	653.79		165.91	819.70
	Гвозди 1,8*32	кг				0.015	0.67	
	Штапик оконный	м				18.36	165.24	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		9572.760	95.728	12426.40			12426.40
	Выкашивание газонов	м2	9572.760	95.728	12426.40			12426.40
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		276.180	65.284	9178.99		0.54	9179.53
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	73.180	5.854	823.13			823.13
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		0.54	257.84
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		226.320	239.062	36483.35		6.73	36490.08
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		111.300	40.323	6446.10			6446.10
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	108.000	27.000	4282.74			4282.74
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		115.020	198.739	30037.25		6.73	30043.98
	Запуск системы отопления	1000 м	50.620	73.905	10391.07			10391.07
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		6.73	495.17
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	28.200	112.800	17892.34			17892.34
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	36.000	9.000	1265.40			1265.40
	Итого:		10276.84	467.496	68239.14	18.55	173.18	68412.32

Ч.П. Мама. Лутришета ТН Ю - управдом
 кв. 50 Савченко О.А. /Савченко/
 инженер МЭО-3 Верещина И.В. /ИВ/