

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "189 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Работа / Материалы   | Ед.    | Объем работ     | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|--|--------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                 | <i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>   |        | <b>5517.980</b> | <b>301.035</b>         | <b>38445.07</b> |                       | <b>15036.38</b>      | <b>53481.45</b> |
|                 | <i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>  |        | <b>9.780</b>    | <b>29.738</b>          | <b>3602.21</b>  |                       |                      | <b>3602.21</b>  |
|                 | Осмотр внутренней отделки стен   | 1000 м | 2.092           | 8.368                  | 1074.87         |                       |                      | 1074.87         |
|                 | Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)   | 1000 м | 2.316           | 6.022                  | 773.47          |                       |                      | 773.47          |
|                 | Осмотр покрытий полов  | 1000 м | 0.285           | 0.319                  | 41.00           |                       |                      | 41.00           |
|                 | Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)   | 1000 м | 4.796           | 14.916                 | 1698.29         |                       |                      | 1698.29         |
|                 | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)  | 1000 м | 0.291           | 0.113                  | 14.58           |                       |                      | 14.58           |
|                 | <i>Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i> |        | <b>1.000</b>    | <b>1.550</b>           | <b>217.93</b>   |                       | <b>448.01</b>        | <b>665.94</b>   |
|                 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2               | м2     | 1.000           | 1.550                  | 217.93          |                       | 448.01               | 665.94          |
|                 | Гвозди 1,8*32  | кг     |                 |                        |                 | 0.005                 | 0.22                 |                 |
|                 | Стекло 4мм   | м2     |                 |                        |                 | 1.03                  | 392.71               |                 |
|                 | Штапик оконный   | м      |                 |                        |                 | 6.12                  | 55.08                |                 |
|                 | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>  |        | <b>325.000</b>  | <b>162.500</b>         | <b>22847.50</b> |                       | <b>13387.46</b>      | <b>36234.96</b> |
|                 | Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам          | м      | 325.000         | 162.500                | 22847.50        |                       | 13387.46             | 36234.96        |
|                 | Вилатерм Ду 20   | м      |                 |                        |                 | 341.25                | 5698.87              |                 |
|                 | Мастика "ТЭПСАН"   | кг     |                 |                        |                 | 110.5                 | 7688.59              |                 |
|                 | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>   |        | <b>4963.120</b> | <b>49.631</b>          | <b>5217.23</b>  |                       |                      | <b>5217.23</b>  |
|                 | Выкашивание газонов  | м2     | 4963.120        | 49.631                 | 5217.23         |                       |                      | 5217.23         |
|                 | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>                            |        | <b>219.080</b>  | <b>57.616</b>          | <b>6560.20</b>  |                       | <b>1200.91</b>       | <b>7761.11</b>  |
|                 | Очистка желобов от грязи и листьев   | м2     | 34.080          | 2.726                  | 310.43          |                       |                      | 310.43          |
|                 | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулук.   | м2     | 180.000         | 51.840                 | 5902.50         |                       |                      | 5902.50         |
|                 | Смена :отливов(отметов)водосточных труб  | шт     | 5.000           | 3.050                  | 347.27          |                       | 1200.91              | 1548.18         |
|                 | Отметы водосточные   | шт     |                 |                        |                 | 5                     | 1200.00              |                 |
|                 | Проволока вязальная  | кг     |                 |                        |                 | 0.02                  | 0.91                 |                 |

| Дата выполнения | Работа / Материалы  | Ед.    | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего    |
|-----------------|---|--------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------|
|                 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД             |        | 172.207     | 170.500                  | 21513.19        |                       | 6.73                 | 21519.92 |
|                 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов     |        | 38.100      | 33.781                   | 4489.84         |                       |                      | 4489.84  |
|                 | Гидравлическое испытание ИТП  | 100 м  | 0.100       | 0.501                    | 96.16           |                       |                      | 96.16    |
|                 | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона                              | шт     | 36.000      | 9.000                    | 1156.05         |                       |                      | 1156.05  |
|                 | Подготовка ИТП к отопительному сезону   | шт     | 1.000       | 20.340                   | 2612.67         |                       |                      | 2612.67  |
|                 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)                                       | 1 узел | 1.000       | 3.940                    | 624.96          |                       |                      | 624.96   |
|                 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед   |        | 134.107     | 136.719                  | 17023.35        |                       | 6.73                 | 17030.08 |
|                 | Запуск системы отопления  | 1000 м | 12.530      | 18.294                   | 2349.84         |                       |                      | 2349.84  |
|                 | Изоляция трубопроводов отопления  | 1 м3   | 0.100       | 1.517                    | 197.77          |                       | 6.73                 | 204.50   |
|                 | Скотч 50мм/66 м   | шт     |             |                          |                 | 0.167                 | 6.73                 |          |
|                 | Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет. | 1000 м | 21.477      | 85.908                   | 11034.88        |                       |                      | 11034.88 |
|                 | Очистка канализационной сети: внутренней  | м      | 50.000      | 18.500                   | 2017.61         |                       |                      | 2017.61  |
|                 | Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке                            | шт     | 50.000      | 12.500                   | 1423.25         |                       |                      | 1423.25  |
|                 | Итого:  |        | 5690.19     | 471.535                  | 59958.26        | 464.09                | 15043.11             | 75001.37 |

ИП Камалутдинов Жанар - управ. общ.  
 кв. 80 Сиритово. О.В. Асф.  
 Гендиректор ИЖО. В. Верескова СВБ РМЗ