

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "189 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		6318.730	159.907	22111.53		1045.11	23156.64
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		9.710	29.441	4404.98			4404.98
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1327.33			1327.33
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.327	6.050	959.68			959.68
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.285	0.319	50.63			50.63
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.688	14.580	2049.91			2049.91
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.318	0.124	17.43			17.43
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		1.000	1.550	234.65		386.03	620.68
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	234.65		386.03	620.68
	Гвозди 1,6*25	кг				0.005	0.25	
	Стекло 4мм	м2				1.03	361.30	
	Штапик оконный	м				6.12	24.48	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		16.000	8.000	1124.80		659.08	1783.88
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	16.000	8.000	1124.80		659.08	1783.88
	Вилатерм Ду 20	м				16.8	280.56	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.44	378.52	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</i>		6057.800	60.578	7863.63			7863.63
	Выкашивание газонов	м2	6057.800	60.578	7863.63			7863.63
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		234.220	60.338	8483.47			8483.47
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	34.220	2.738	384.91			384.91
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		153.453	171.333	26130.05		521.65	26651.70

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		38.100	33.781	5375.03		122.48	5497.51
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.15	96.31
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		115.353	137.552	20755.02		399.17	21154.19
	Запуск системы отопления	1000 м	13.613	19.875	2794.42			2794.42
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		399.17	643.39
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	21.640	86.560	13730.15			13730.15
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	Итого:		6472.18	331.240	48241.58	34.69	1566.76	49808.34

ИП Жалалутдинов АНФ - управдом
 жб-дв Иванова Мария Геннадьевна №5
 Гендиректор ООО-З Вережкова СВБ