

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строеанию "189 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору
"Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		9131.897	327.910	45568.68		7439.31	53007.99
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.297	36.922	5529.65			5529.65
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.616	10.464	1659.80			1659.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.949	7.667	1216.20			1216.20
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.578	0.647	102.69			102.69
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.788	18.001	2530.90			2530.90
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.366	0.143	20.06			20.06
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		8.000	12.400	1793.61		3398.17	5191.78
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	8.000	12.400	1793.61		3398.17	5191.78
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.025	1.12	
	Стекло 4мм	м2				8.24	3047.45	
	Штапик оконный	м				48.96	348.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		204.000	102.000	14341.20		3577.14	17918.34
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	204.000	102.000	14341.20		3577.14	17918.34
	Вилатерм Ду 20	м				214.2	3577.14	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		8564.000	85.640	11116.93			11116.93
	Выкашивание газонов	м2	8564.000	85.640	11116.93			11116.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		343.600	90.948	12787.29		464.00	13251.29
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	41.600	3.328	467.92			467.92
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	300.000	86.400	12147.84			12147.84
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		464.00	635.53
	Отметы водосточные	шт				2	464.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		77.622	162.318	25449.51		72.34	25521.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		38.100	33.781	5375.03		65.61	5440.64
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		65.61	3291.94
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		39.522	128.537	20074.48		6.73	20081.21
	Запуск системы отопления	1000 м	12.074	17.628	2478.50			2478.50
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		6.73	250.95
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	27.348	109.392	17351.76			17351.76
	Итого:		9209.52	490.228	71018.19	276.61	7511.65	78529.84

ИП Жамалунгенов ТН Ф - управбам

✓ Сгенерация 2.2 5/5 - 28.

Исх. № 3 Верещагина СВ