

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "189 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		5331.969	133.775	18607.22		1158.11	19765.33
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		10.369	31.803	4773.72			4773.72
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.616	10.464	1659.80			1659.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.278	5.923	939.47			939.47
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.342	0.383	60.75			60.75
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.791	14.900	2094.94			2094.94
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.342	0.133	18.76			18.76
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		3.000	4.650	703.96		1158.11	1862.07
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	703.96		1158.11	1862.07
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1083.91	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		5133.800	51.338	6664.19			6664.19
	Выкашивание газонов	м2	5133.800	51.338	6664.19			6664.19
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		184.800	45.984	6465.35			6465.35
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	34.800	2.784	391.43			391.43
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	6073.92			6073.92
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		71.384	137.366	21491.62		525.53	22017.15
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		38.100	33.781	5375.03		65.79	5440.82
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.18	96.34
	Лен сантехнический	кг				0.0008	0.18	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		65.61	3291.94
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		33.284	103.585	16116.59		459.74	16576.33
	Запуск системы отопления	1000 м	12.074	17.628	2478.50			2478.50
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		459.74	703.96
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	21.110	84.440	13393.87			13393.87
	Итого:		5403.35	271.141	40098.84	26.26	1683.64	41782.48

ИП. Камалутринова ШИФ - управдом
 в 57 Академичес. казакова т.п

Инженер ИЗО-3 Верейкова ЕВ