

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строеанию "192 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "РСР ОАО "ДОСТ"". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		5300.341	141.081	20011.58		1810.93	21822.51
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		296.341	84.881	12649.36			12649.36
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.680	14.720	2334.89			2334.89
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.330	8.658	1373.33			1373.33
	Осмотр покрытий полов	1000 м	3.950	4.424	701.73			701.73
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	270.000	11.880	1884.41			1884.41
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	14.412	44.821	6301.87			6301.87
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.969	0.378	53.13			53.13
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		4.000	6.200	871.72		1810.93	2682.65
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	871.72		1810.93	2682.65
	Гвозди 1,8*32	кг				0.02	0.90	
	Стекло 4мм	м2				4.12	1565.23	
	Штапик оконный	м				24.48	244.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5000.000	50.000	6490.50			6490.50
	Выкашивание газонов	м2	5000.000	50.000	6490.50			6490.50
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		233.385	421.780	66126.87		19618.04	85744.91
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		72.200	63.902	10169.51		325.28	10494.79
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		325.28	6038.77
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		161.185	357.878	55957.36		19292.76	75250.12
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	20.000	69.200	11312.82		7046.00	18358.82
	Контргайка д 20	шт				20	330.00	
	Муфта Ду20	шт				20	336.00	
	Резьба Ду20	шт				40	280.00	
	Сгон д 20	шт				20	360.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				20	5740.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	42.485	62.028	8721.15			8721.15
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	1.000	15.170	2442.22		4596.20	7038.42
	Скотч 50мм/66 м	шт				16.7	818.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.24	3777.90	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	37.700	150.800	23919.90			23919.90
	Прокладка внутреннего водостока из полистиленовых труб, диаметром: 100 мм	м	10.000	7.080	1157.44		1638.00	2795.44
	Труба 110*1000мм	шт				10	1638.00	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	10.000	9.800	1554.48			1554.48
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	10.000	10.900	1728.96		1370.48	3099.44
	Лен сантехнический	кг				0.005	3.37	
	Резьба ду25	шт				5	55.00	
	Труба 25	т				0.0239	1312.11	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	10.000	10.900	1630.75		1370.48	3001.23
	Лен сантехнический	кг				0.005	3.37	
	Резьба ду25	шт				5	55.00	
	Труба 25	т				0.0239	1312.11	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	20.000	22.000	3489.64		3271.60	6761.24

Кузнецов (Кузнецова Т.М.)
управдом

квартира 105,
Городской район

Имя мер. работы
Мер. работы
М.Б. Мер.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Резьба Д15	шт				20	120.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				20	3151.60	
	Итого:		5533.73	562.861	86138.45	236.77	21428.97	107567.42