

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строеанию "205 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	205 квартал - 13		1611.326	187.793	27408.49	27.1236	2812.16	30220.65
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.445	21.298	3169.39			3169.39
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.960	3.840	609.10			609.10
	Осмотр всех элементов крыши, водосточков(2 раза в год)	1000 м	2.060	5.356	849.57			849.57
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.451	0.505	80.12			80.12
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.694	11.488	1615.25			1615.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.280	0.109	15.35			15.35
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.900	0.646	83.09		4.66	87.75
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	1.900	0.646	83.09		4.66	87.75
	Гвозди 3*70	кг				0.114	4.66	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		320.15	5166.98
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		6.000	1.728	242.96			242.96
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	6.000	1.728	242.96			242.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1448.000	48.460	6528.00		607.04	7135.04
	Выкашивание газонов	м2	1404.000	14.040	1822.53			1822.53

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		55.96	215.46
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска качелей - маятников	качели	2.000	2.900	373.03		86.88	459.91
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	76.80	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	10.000	13.000	1672.19		245.60	1917.79
	Олифа	кг				0.7	39.20	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.4	206.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	28.000	15.960	2330.96		127.44	2458.40
	Олифа	кг				0.42	22.10	
	Пудра алюминиевая	кг				0.336	49.27	
	Уайт-спирит	л				1.26	56.07	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.000	1.320	169.79		91.16	260.95
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1	88.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		50.000	8.840	1242.90			1242.90
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	30.000	8.640	1214.78			1214.78
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	20.000	0.200	28.12			28.12
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		63.881	76.370	11295.32		1880.31	13175.63
	Запуск системы отопления	1000 м	10.852	15.844	2227.65			2227.65
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	8.029	32.116	5094.24			5094.24
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1494.84			1494.84
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	529.62		757.94	1287.56
	Лен сантехнический	кг				0.0366	7.94	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	750.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	529.62		757.81	1287.43
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	750.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	417.41		364.56	781.97
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	360.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
		Итого:	1611.33	187.793	27408.49	27.12	2812.16	30220.65

Управляющая - Сдал: Мамбеева С.В. ; Инженер МЭО-3:

205-13-59

подпись

МП

Веретникова М.В.

Принял:

Конюху П.Д.

подпись

МП

Конюху

М.В.