

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "206 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	206 квартал - 2		6208.831	367.773	54992.26	30.1829	3372.84	58365.10
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		260.875	57.616	8771.91			8771.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.880	11.520	1827.30			1827.30
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.043	10.512	1667.38			1667.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	4.156	4.655	738.33			738.33
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	240.000	10.560	1675.03			1675.03
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.084	18.921	2660.32			2660.32
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.712	1.448	203.55			203.55
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.500	2.485	347.15		1467.05	1814.20
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	2.000	0.160	20.26		792.00	812.26
	Замок навесной	шт				2	792.00	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.500	2.325	326.89		675.05	1001.94
	Гвозди 1,8*32	кг				0.0075	0.34	
	Стекло 4мм	м2				1.545	592.09	
	Штапик оконный	м				9.18	82.62	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1031.520	10.315	1450.32			1450.32
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	1031.520	10.315	1450.32			1450.32
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		99.000	78.030	12377.12		1696.24	14073.36
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1696.24	10266.48
	Лен сантехнический	кг				0.03	4.80	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				3	1050.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.03	1.90	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				9	279.54	
	Термометр	шт				3	360.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		14.400	3.024	441.65		209.55	651.20
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10% Олифа	м2	14.400	3.024	441.65		209.55	651.20
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.288	16.13	
		кг				2.1024	193.42	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		72.000	20.736	2915.48			2915.48
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72.000	20.736	2915.48			2915.48
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		4616.000	46.160	5992.03			5992.03
	Выкашивание газонов	м2	4616.000	46.160	5992.03			5992.03
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		26.300	7.574	1064.96			1064.96
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	26.300	7.574	1064.96			1064.96
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.300	1.503	288.47			288.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		84.936	140.330	21343.17			21343.17
	Запуск системы отопления	1000 м	21.344	31.162	4381.40			4381.40
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	23.592	94.368	14968.65			14968.65
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Итого:		6208.83	367.773	54992.26	30.18	3372.84	58365.10

Сдал: Эрицлов Александр Е.В.
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

Исполнитель № 20-2
Резниченко М.В.
Семенов. кв. 53 Павлова Н.А.
Алексеев