

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "207/210 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.272	25.468	3714.98			3714.98
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	634.48			634.48
	207/210 квартал - 2		1.000	4.000	634.48	0		634.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.152	2.995	475.10			475.10
	207/210 квартал - 2		1.152	2.995	475.10	0		475.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	207/210 квартал - 2		0.400	0.448	71.06	0		71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	2413.71			2413.71
	207/210 квартал - 2		5.520	17.167	2413.71	0		2413.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.200	0.858	120.63			120.63
	207/210 квартал - 2		2.200	0.858	120.63	0		120.63
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		886.200	8.862	1405.69			1405.69
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	886.200	8.862	1405.69			1405.69
	207/210 квартал - 2		886.200	8.862	1405.69	0		1405.69
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 2		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 2		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3500.000	35.000	4543.35			4543.35
	Выкашивание газонов	м2	3500.000	35.000	4543.35			4543.35
	207/210 квартал - 2		3500.000	35.000	4543.35	0		4543.35

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		300.000	86.400	12147.84			12147.84
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	300.000	86.400	12147.84			12147.84
	207/210 квартал - 2		300.000	86.400	12147.84	0		12147.84
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		22.250	19.771	2979.22			2979.22
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 2		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	22.150	19.270	2883.06			2883.06
	207/210 квартал - 2		22.150	19.270	2883.06	0		2883.06
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		108.566	96.705	13984.88			13984.88
	Запуск системы отопления	1000 м	12.673	18.503	2601.47			2601.47
	207/210 квартал - 2		12.673	18.503	2601.47	0		2601.47
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	8.893	35.572	5642.43			5642.43
	207/210 квартал - 2		8.893	35.572	5642.43	0		5642.43
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3737.09			3737.09
	207/210 квартал - 2		75.000	27.750	3737.09	0		3737.09
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	207/210 квартал - 2		12.000	14.880	2003.89	0		2003.89
	Итого:		4860.29	300.546	43271.25	3.34	135.25	43406.50

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

гендиректор МРДО-3
Верснова И.В.

Гребенюк В.В.