

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "207/210 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.497	25.188	3676.05			3676.05
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	634.48			634.48
	207/210 квартал - 6		1.000	4.000	634.48	0		634.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.162	3.021	479.22			479.22
	207/210 квартал - 6		1.162	3.021	479.22	0		479.22
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	207/210 квартал - 6		0.400	0.448	71.06	0		71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	2413.71			2413.71
	207/210 квартал - 6		5.520	17.167	2413.71	0		2413.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.415	0.552	77.58			77.58
	207/210 квартал - 6		1.415	0.552	77.58	0		77.58
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		902.200	9.022	1431.07			1431.07
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	902.200	9.022	1431.07			1431.07
	207/210 квартал - 6		902.200	9.022	1431.07	0		1431.07
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 6		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 6		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2830.000	28.300	3673.62			3673.62
	Выкашивание газонов	м2	2830.000	28.300	3673.62			3673.62
	207/210 квартал - 6		2830.000	28.300	3673.62	0		3673.62

Приним
включая

Инициатива детского
спортивно-игрового
комитета

с согласованием Совета дома

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	207/210 квартал - 6		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		22.655	20.124	3031.93			3031.93
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 6		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	22.555	19.623	2935.77			2935.77
	207/210 квартал - 6		22.555	19.623	2935.77	0		2935.77
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		112.698	114.327	16791.53			16791.53
	Запуск системы отопления	1000 м	12.242	17.873	2512.99			2512.99
	207/210 квартал - 6		12.242	17.873	2512.99	0		2512.99
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.456	53.824	8537.56			8537.56
	207/210 квартал - 6		13.456	53.824	8537.56	0		8537.56
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3737.09			3737.09
	207/210 квартал - 6		75.000	27.750	3737.09	0		3737.09
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	207/210 квартал - 6		12.000	14.880	2003.89	0		2003.89
	Итого:		4110.05	282.901	41198.05	3.34	135.25	41333.30

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Магницкий А.Ю и 25

инженер МДО-3
Верезнова СВ
февраль